

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長崎57号黒崎地区東工区改築2期工事
工事地名	長崎県諫早市赤崎町から黒崎町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	346日間	自 令和8年4月1日 至 令和9年3月12日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	長崎57号黒崎地区東工区改築2期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	105,231,144	
道路土工	式	1	22,460	
路体盛土工	式	1	22,460	路体(築堤)盛土 100 m3 4.0m以上;
擁壁工	式	1	102,565,499	
作業土工	式	1	2,326,781	床掘り 1 式 土砂; 埋戻し 1 式 埋戻し 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 残土等処分 1 式 土砂;
場所打擁壁工	式	1	1,307,685	均しコンクリート 15 m2 18-8-40(高炉)W/C無規格 敷厚 10cm; コンクリート 11 m3 逆T型・L型擁壁 擁壁の平均高さ 1.2m 24-12 -25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無; コンクリート 3 m3 (高欄部) 24-12-25(20)(高炉); 鉄筋 0.55 t SD345 D13; 鉄筋 0.63 t SD345 D16~25; 型枠 1 式 一般型枠; 足場 1 式 安全ネット必要; 目地板 5 m2 瀝青繊維質目地板t=20;

積算内訳書

工事名	長崎57号黒崎地区東工区改築2期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
場所打擁壁工	式	1	1,484,099	均しコンクリート	17	m2
				18-8-40(高炉)W/C無規格 敷厚 10cm ;		
				コンクリート	13	m3
				逆T型・L型擁壁 擁壁の平均高さ 1.4m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ;		
				コンクリート	3	m3
				(高欄部)		
				24-12-25(20)(高炉) ;		
				鉄筋	0.64	t
				SD345 D13 ;		
				鉄筋	0.63	t
SD345 D16~25 ;						
型枠	1	式				
一般型枠 ;						
足場	1	式				
安全ネット必要 ;						
目地板	5	m2				
瀝青繊維質目地板t=20 ;						
水抜パイプ	0.9	m				
VP75 ;						
吸出し防止材	0.2	m2				
合繊不織布 300×300 t=10mm 117N/5cm ;						
プレキャスト擁壁工	式	1	97,446,934	プレキャスト剛性防護壁	99	m
				(11号・区間1)		
				2.0mを超え3.5m以下 ;		
				プレキャスト剛性防護壁	14	m
				(11号・区間2)		
2.0mを超え3.5m以下 ;						
プレキャスト剛性防護壁	101	m				
(12号・区間1)						
2.0mを超え3.5m以下 ;						
プレキャスト剛性防護壁	16	m				
(12号・区間2)						
2.0mを超え3.5m以下 ;						

積算内訳書

工事名	長崎57号黒崎地区東工区改築2期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
排水構造物工	式	1	1,769,471	
側溝工	式	1	1,239,129	プレキャストU型側溝 131 m PU1 300×300 ;
管渠工	式	1	159,842	暗渠排水管 1 m VP300 ; 鉄筋コンクリート台付管 6 m 重圧管φ400 ;
集水桝・マンホール工	式	1	370,500	現場打ち街渠桝 (A) 1 箇所 800×800×1400 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ; 現場打ち街渠桝 (B) 1 箇所 500×600×700 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ; 蓋 1 枚 グレーチング 800×800用 T-25 並目 ボルト固定 ノスリップ ; 蓋 1 枚 グレーチング 500×600用 T-25 並目 ボルト固定 ノスリップ ;
構造物撤去工	式	1	130,010	
構造物取壊し工	式	1	56,570	舗装版破碎 100 m ² アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 ;
運搬処理工	式	1	73,440	殻運搬 15 m ³ アスファルト殻 ; 殻処分 15 m ³ アスファルト殻(2.35t/m ³) ;
仮設工	式	1	743,704	
工事用道路工	式	1	232,504	敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ;

積算内訳書

工事名	長崎57号黒崎地区東工区改築2期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	511,200	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	105,231,144	
共通仮設費	式	1	12,689,772	
共通仮設費	式	1	2,272,772	
運搬費	式	1	142,592	仮設材運搬費 1 式
安全費	式	1	260,000	列車見張員 1 式
技術管理費	式	1	851,180	平板載荷試験費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,019,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,417,000	
純工事費	式	1	117,920,916	
現場管理費	式	1	35,836,000	
工事原価	式	1	153,756,916	
一般管理費等	式	1	24,923,084	
工事価格	式	1	178,680,000	