

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度長崎管内南部地区改築保全工事
工事地名	長崎県諫早市森山町地先から黒崎町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	工務課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	366日間	自 令和 8年 3月12日 至 令和 9年 3月12日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度長崎管内南部地区改築保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	72,948,863	
道路土工	式	1	5,097,502	
掘削工	式	1	0	
掘削工(ICT)	式	1	13,020	掘削(ICT) 5 m3 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) ;
路体盛土工	式	1	2,044,909	路体(築堤)盛土 7 m3 2.5m以上4.0m未満 ; 路体(築堤)盛土 360 m3 2.5m未満 ;
路床盛土工	式	1	664,658	路床盛土 30 m3 4.0m以上 ; 路床盛土 4 m3 2.5m以上4.0m未満 ; 路床盛土 0.8 m3 2.5m未満 ; 土材料 270 m3 土砂 ;
法面整形工(ICT)	式	1	234,346	法面整形(切土部)(ICT) 90 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 ; 法面整形(盛土部)(ICT) 380 m2 法面締固め無し ;
防草コンクリート	式	1	2,092,390	張りコンクリート 563 m2 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=5 cm ;
残土処理工	式	1	48,179	土砂等運搬 7 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 4 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分 7 m3 (下井牟田～赤崎地区) 土砂 ;

積算内訳書

工事名	令和7年度長崎管内南部地区改築保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				残土等処分 (黒崎地区) 土砂；	4	m3
舗装工	式	1	403,385			
舗装準備工	式	1	17,682	不陸整正 補足材無し；	111	m2
アスファルト舗装工	式	1	82,894	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	31	m2
アスファルト舗装工	式	1	172,152	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm； 表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上；	65	m2
アスファルト舗装工	式	1	46,485	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上；	15	m2
アスファルト舗装工	式	1	84,172	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm； コンクリート舗装 18-8-25(20)高炉 舗装厚150mm；	15	m2
排水構造物工	式	1	10,493,491			
作業土工	式	1	1,243,506	床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 埋戻し 埋戻し 埋戻し	1	式
					1	式
					1	式
					1	式

積算内訳書

工事名	令和7年度長崎管内南部地区改築保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土砂； 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1 式 (黒崎地区) 土砂；
側溝工	式	1	6,352,055	プレキャストU型側溝 2 m 落蓋式側溝 300×400； プレキャストU型側溝 546 m PU1 300×300； プレキャストU型側溝 53 m PU1 300×360； プレキャストU型側溝 12 m PU1 360×360； 側溝蓋 5 枚 300 41.2×9.5×50；
管渠工	式	1	410,960	ヒューム管(B形管) 14 m 外圧管1種 φ300 90° 巻き； ヒューム管(B形管) 4 m 外圧管1種 φ500 90° 巻き；
集水桝・マンホール工	式	1	2,486,970	現場打ち集水桝 32 箇所 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500×500×450； 現場打ち集水桝 11 箇所 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500×500×450； 現場打ち集水桝 2 箇所 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500×500×550； 現場打ち集水桝 1 箇所 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500×500×550； 現場打ち集水桝 1 箇所

積算内訳書

工事名	令和7年度長崎管内南部地区改築保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×650 ; 現場打ち集水桝 1 箇所 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 600 ×600×550 ; 現場打ち集水桝 1 箇所 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 700 ×700×750 ; 現場打ち集水桝 1 箇所 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 700 ×700×1200 ; 現場打ち集水桝 1 箇所 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 800 ×800×900 ; 現場打ち集水桝 1 箇所 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 800 ×800×1100 ;
縁石工	式	1	582,268	
縁石工	式	1	582,268	歩車道境界ブロック (A型) 21 m 両面 B種(180/230×250)一般部 ; 歩車道境界ブロック (B型) 5 m B種 切下部 L=1000 ; 歩車道境界ブロック (C型) 7 m 車両乗入部 B種 203/215×150/100 ; 歩車道境界ブロック (D型) 4 m 歩行者乗入部 B種 200/218×120/100 ; 地先境界ブロック A種(120×120×600) ; 35 m 地先境界ブロック 7 m

積算内訳書

工事名	令和7年度長崎管内南部地区改築保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				C種(150×150×600) ;
防護柵工	式	1	32,805,109	
防止柵工	式	1	32,656,026	基礎ブロック, 鋼管基礎 1,010 基 基礎ブロック 180×180×450 ; 基礎ブロック, 鋼管基礎 20 基 基礎ブロック 300×200×200 ; 基礎ブロック, 鋼管基礎 40 基 基礎ブロック 500×500×700 ; 基礎ブロック, 鋼管基礎 4 基 基礎ブロック 350×350×600 ; 基礎ブロック, 鋼管基礎 6 基 基礎ブロック 500×500×500 ; 金網・支柱(立入防止柵) 1,993 m ネットフェンス 丸パイ型 柵高1.5m 支柱間隔2.0m ; 金網・支柱(立入防止柵) 48 m ネットフェンス 丸パイ型 柵高1.5m 支柱間隔2.0m ガ ートパイ 取付 ; 金網・支柱(立入防止柵) 27 m ネットフェンス 丸パイ型 柵高1.5m 支柱間隔2.0m 側 壁取付 ; 金網・支柱(立入防止柵) 9 m ネットフェンス 丸パイ型 柵高1.0m 支柱間隔2.0m ; 門扉 20 基 丸パイ型 両開き H=1.5m W=4.0m ; 門扉 2 基 丸パイ型 片開き H=1.5m W=1.0m ;
作業土工	式	1	2,503	床掘り 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 土砂 ;
車止めボス工	式	1	146,580	車止めボス 6 本 車止めボス径 114.3mm 車止めボス長さ 1200

積算内訳書

工事名	令和7年度長崎管内南部地区改築保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				mm ;
区画線工	式	1	16,670	
区画線工	式	1	16,670	溶融式区画線 47 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;
応急処理工	式	1	23,261,128	
応急処理事業工	式	1	23,261,128	運転労務(一般運転手) 1,500 時間 運転労務(特殊運転手) 1,500 時間 作業労務(土木一般世話役) 1,500 時間 作業労務(特殊作業員) 1,500 時間 作業労務(普通作業員) 1,500 時間 運転経費(ライトバン) 1,300 km 運転経費(ダンプトラック)2t積 1,350 km 運転経費(ダンプトラック)4t積 1,350 km
構造物撤去工	式	1	95,902	
構造物取壊し工	式	1	57,085	コンクリート構造物取壊し 0.1 m3 無筋構造物 機械施工 ; コンクリート構造物取壊し 0.3 m3 鉄筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 11 m コンクリート舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 18 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 ; 舗装版破碎 34 m2 コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下 ;
道路付属施設撤去工	式	1	7,716	車線分離標撤去 3 本 穿孔式(1本脚) 10本未満 ;
運搬処理工	式	1	31,101	殻運搬 0.1 m3 (黒崎地区) コンクリート殻(無筋) ;

積算内訳書

工事名	令和7年度長崎管内南部地区改築保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻運搬 (下井牟田～赤崎地区) コンクリート殻(無筋) ;	5	m3
				殻運搬 (下井牟田～赤崎地区) コンクリート殻(鉄筋) ;	0.3	m3
				殻運搬 (黒崎地区) アスファルト殻 ;	0.9	m3
				殻処分 (黒崎地区) コンクリート殻(無筋) ;	0.1	m3
				殻処分 (下井牟田～赤崎地区) コンクリート殻(無筋) ;	5	m3
				殻処分 (下井牟田～赤崎地区) コンクリート殻(鉄筋) ;	0.3	m3
				殻処分 (黒崎地区) アスファルト殻(2.35t/m3) ;	0.9	m3
仮設工	式	1	193,408			
工事用道路工	式	1	23,008	土のう	1	式
交通管理工	式	1	170,400	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	72,948,863			
共通仮設費	式	1	7,022,180			
共通仮設費	式	1	63,180			

