

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度本明川流域応急対策及び維持管理工事
工事地名	長崎河川国道事務所諫早出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	225日間	自 令和 7年 5月16日 至 令和 7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度本明川流域応急対策及び維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	35,855,848	
河川土工	式	1	13,908,720	
掘削工 (ICT)	式	1	3,854,070	河床等掘削 (ICT) 5,100 m3 積込 (ルーズ) 5,100 m3 土砂 土量50,000m3未満 ;
残土処理工	式	1	10,054,650	整地 1 式 残土受入れ地での処理 ; 土砂等運搬 5,100 m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;
構造物補修工	式	1	3,921,460	
作業土工	式	1	117,762	床掘り (掘削) 1 式 軟岩 ; 積込 (ルーズ) 1 式 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 ; 積込 (ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ; 床掘り 1 式 土砂 ; 埋戻しコンクリート 1 式 18-8-40 (高炉) W/C規定なし ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 1 式 軟岩 ; 整地 1 式 残土受入れ地での処理 ;
間詰工	式	1	2,464,160	袋詰玉石 126 袋 2t用 (長期性能型) 購入材 ; 間詰材 17 m3 再生クラッシュラン40～0 ;

積算内訳書

工事名	令和7年度本明川流域応急対策及び維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	427,560	重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ;	7	m3
場所打水路工	式	1	911,978	基礎材 再生クラッシュラン40〜0 敷厚 0.2m ; コンクリート 18-8-40(高炉) ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ; 型枠 一般型枠 ;	24 12 13 1	m2 m3 m2 式
構造物撤去工	式	1	12,023,798			
構造物取壊し工	式	1	6,295,922	扉体撤去 スライトゲート ; 開閉機撤去 管理橋撤去 現場発生品運搬 コンクリート構造物取壊し 1次破碎 無筋構造物 機械施工 ; 殻運搬 1次破碎 コンクリート殻(無筋) ; コンクリート構造物取壊し 2次破碎 無筋構造物 機械施工 ; コンクリート構造物取壊し 1次破碎 鉄筋構造物 ワイヤソー切断 ; 殻運搬 1次破碎 コンクリート殻(鉄筋) ; コンクリート構造物取壊し 2次破碎	1 1 1 3.6 28 28 28 19 9 9	基 基 基 t m3 m3 m3 m2 m3 m3

積算内訳書

工事名	令和7年度本明川流域応急対策及び維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				鉄筋構造物 機械施工； 足場	1 式
				安全ネット必要；	
構造物取壊し工	式	1	5,385,260	扉体撤去	1 基
				スライドゲート；	
				開閉機撤去	1 基
				管理橋撤去	1 基
				現場発生品運搬	3.5 t
				コンクリート構造物取壊し	28 m3
				1次破碎	
				無筋構造物 機械施工；	
				殻運搬	28 m3
				1次破碎	
				コンクリート殻(無筋)；	
				コンクリート構造物取壊し	28 m3
				2次破碎	
				無筋構造物 機械施工；	
				コンクリート構造物取壊し	15 m2
				1次破碎	
				鉄筋構造物 ワイヤソー切断；	
				殻運搬	7 m3
				1次破碎	
				コンクリート殻(鉄筋)；	
				コンクリート構造物取壊し	7 m3
				2次破碎	
				鉄筋構造物 機械施工；	
				足場	1 式
				安全ネット必要；	
運搬処理工	式	1	342,616	殻運搬	56 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬	16 m3
				コンクリート殻(鉄筋)；	
				殻処分	56 m3
				コンクリート殻(無筋)；	

積算内訳書

工事名	令和7年度本明川流域応急対策及び維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	16 m3
清掃工	式	1	655,340		
塵芥処理工	式	1	655,340	堆積塵芥収集(人力処理)	70 m3
応急対策工	式	1	3,402,393		
応急処理作業工	式	1	722,140	河川事故処理対応	1 式
水防演習場整備工	式	1	2,130,645	敷砂利 RC-40 敷厚 100mm； 敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去； 除草 ハットカト式(刈幅150cm)； 除草 肩掛式(カッター径255mm)飛散防止措置有り； 集草 ハットカト式(集草幅200cm)； 集草 人力； 積込・荷卸 運搬(堤防除草) 本明川～3k000付近；	1,000 m2 1 式 28,300 m2 2,100 m2 28,300 m2 2,100 m2 30,500 m2 30,500 m2
演習機材設置・撤去	式	1	549,608	土のう 看板等設置・撤去 架台設置撤去	220 袋 1 式 30 掛m2
仮設工	式	1	1,944,137		
土留・仮締切工	式	1	589,177	土のう 耐候性大型土のう(1年対応)製作・設置； 土のう 大型土のう 撤去；	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度本明川流域応急対策及び維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
水替工	式	1	548,260	ポンプ排水 0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水； 1 式
汚濁防止工	式	1	644,400	汚濁防止フェンス 設置・撤去 単独ポートφ300 丈長1.0m 30日間； 1 式
交通管理工	式	1	162,300	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	35,855,848	
共通仮設費	式	1	5,767,700	
共通仮設費	式	1	3,071,700	
運搬費	式	1	2,043,700	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	430,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,696,000	
純工事費	式	1	41,623,548	
現場管理費	式	1	13,889,000	
工事原価	式	1	55,512,548	
一般管理費等	式	1	10,217,452	
工事価格	式	1	65,730,000	