

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度本島歩道橋補修工事
工事地名	長崎県佐世保市本島町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	橋梁保全工事		
3) 工 期	0日間	自	令和 7年11月 7日
		至	令和 8年 6月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度本島歩道橋補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁保全工事	式	1	90,561,207			
橋梁補修工	式	1	1,211,064			
孔食部補修工	式	1	606,920	金属パテ補修	0.02	m2
				セラミック金属特殊パテ 膜厚3.0mm；		
				金属パテ補修	0.3	m2
				セラミック金属特殊パテ 膜厚5.0mm；		
接合部補修工	式	1	280,600	連結ボルト取替	1	箇所
目地止水工	式	1	323,544	目地取替	1	橋
				高機能止水材 遊間幅30mm；		
				シーリング	8	m
				変成シリコン 幅10mm×深10mm；		
現場塗装工	式	1	55,165,968			
橋梁塗装工	式	1	54,891,418	塗膜除去	2,494	m2
				塗膜剥離剤(ネリバー泥パック工法)；		
				素地調整	2,490	m2
				2種ケレン(動力工具と手工具の併用)；		
				脱脂洗浄	2,494	m2
				サビバリヤー 1000m2以上；		
				下塗り	2,490	m2
				サビバリヤー 1000m2以上；		
				中塗	2,490	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 横断歩道橋 塗装回数 1回；		
				上塗	2,490	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 横断歩道橋 塗装回数 1回；		
				廃材回収・積込	2,494	m2
				塗膜除去；		
				廃材運搬・処分	2,494	kg
				PCB 鉛含有膜くず；		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度本島歩道橋補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
張紙防止塗装工	式	1	274,550	張紙防止塗装	85 m2
仮設工	式	1	34,184,175		
足場工	式	1	20,012,475	吊足場 (夜間)	1 式
				足場 安全ネット必要；	1 式
環境対策工	式	1	8,312,000	環境対策資機材	1 式
交通管理工	式	1	5,859,700	交通誘導警備員 交通誘導警備員 (夜間)	1 式 1 式
直接工事費	式	1	90,561,207		
共通仮設費	式	1	27,990,180		
共通仮設費	式	1	14,542,180		
安全費	式	1	12,390,000	鉛等呼吸用保護具等費用	1 式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,089,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	13,448,000		
純工事費	式	1	118,551,387		
現場管理費	式	1	55,316,000		
工事原価	式	1	173,867,387		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度本島歩道橋補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	27,712,613	
工事価格	式	1	201,580,000	