

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度松浦佐々道路改築保全（その2）工事
工事地名	長崎県松浦市志佐町浦免地先～御厨町寺ノ尾免地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	工務課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	318日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 2月12日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

工事名	令和7年度松浦佐々道路改築保全(その2)工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	49,487,121	
道路土工	式	1	2,769,580	
掘削工(ICT)	式	1	489,960	掘削(ICT) 1,200 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満;
残土処理工	式	1	2,279,620	整地 1,200 m3 敷均し(ルース); 土砂等運搬 1,190 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む);
舗装工	式	1	12,248,324	
アスファルト舗装工	式	1	385,380	下層路盤(車道・路肩部) 100 m2 再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 150mm; 上層路盤(車道・路肩部) 100 m2 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 100mm; 表層(車道・路肩部) 100 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超;
アスファルト舗装工	式	1	10,832,764	下層路盤(車道・路肩部) 3,500 m2 再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 150mm; 下層路盤(歩道部) 36 m2 再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 100mm; 表層(車道・路肩部) 3,500 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超; 表層(歩道部) 36 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ;
アスファルト舗装工	式	1	1,030,180	下層路盤(歩道部) 187 m2 再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 150mm; 下層路盤(歩道部) 61 m2 再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 100mm; 表層(車道・路肩部) 187 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ;

## 積算内訳書

工事名	令和7年度松浦佐々道路改築保全(その2)工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 ; 61 m2
排水構造物工	式	1	6,415,121	
作業土工	式	1	531,326	床掘り 土砂; 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 整地 敷均し(ルーズ); 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
側溝工	式	1	2,253,780	プレキャストU型側溝 PU1-300-300; プレキャストU型側溝 PU3-300-300; プレキャストU型側溝 PU3-400-400; 122 m 50 m 27 m
集水桝・マンホール工	式	1	3,630,015	現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×500; 現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×500; 現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×600; 現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×700; 蓋 Gr蓋 300用 T-25(側溝用)(細目) カタキ防止ボルト 固定 L=1000; 1 箇所 1 箇所 5 箇所 1 箇所 50 枚

## 積算内訳書

工事名	令和7年度松浦佐々道路改築保全(その2)工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				蓋 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400用；	53 枚
				蓋 Gr蓋 500×500用 T-25 落とし込み鎖付き；	8 枚
縁石工	式	1	4,110,323		
作業土工	式	1	394,877	床掘り 土砂；	1 式
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
				整地 敷均し(ルズ)；	1 式
縁石工	式	1	3,715,446	歩車道境界ブロック A種(150/190×200)両面R；	273 m
				歩車道境界ブロック B種(180/230×250)両面R；	51 m
				歩車道境界ブロック 150/190×200, 170×100/70×600 両面R 切り下げ；	2 箇所
				歩車道境界ブロック 170×100/70×600 車両乗入；	6 m
				地先境界ブロック B種(150×120×600)；	30 m
防護柵工	式	1	5,791,731		
路側防護柵工	式	1	617,440	ガードレール 塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正 無；	12 m
				ガードレール 塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正 有；	32 m

## 積算内訳書

工事名	令和7年度松浦佐々道路改築保全（その2）工事									
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳						
防止柵工	式	1	5,174,291	基礎ブロック, 鋼管基礎	175	基				
				鋼管基礎 φ101.6×3.2 L=600 亜鉛メッキ;						
				基礎ブロック, 鋼管基礎	4	基				
				基礎ブロック 350×350×600;						
				基礎ブロック, 鋼管基礎	4	基				
				基礎ブロック 500×500×700;						
				基礎ブロック, 鋼管基礎	2	基				
				基礎ブロック 300×200×200;						
区画線工	式	1	1,643,915	金網・支柱(立入防止柵)	347	m				
				ネットフェンス 丸パイ型 柵高1.5m 支柱間隔2.0m;						
				門扉	2	基				
				丸パイ型 片開き H=1.5m W=1.0m;						
				門扉	2	基				
				丸パイ型 両開き H=1.5m W=4.0m;						
				区画線工	式	1	1,643,915	溶融式区画線	2,190	m
								溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無		
;										
溶融式区画線	280	m								
溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無										
;										
区画線工	式	1	1,643,915	溶融式区画線	230	m				
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm						
				排水性舗装無;						
				区画線消去	1,138	m				
削取り式;										
道路照明設備工	式	1	6,692,681							
作業土工	式	1	1,295,489	床掘り	1	式				
				土砂;						
				床掘り	1	式				
				土砂;						
埋戻し	1	式								

## 積算内訳書

工事名	令和7年度松浦佐々道路改築保全(その2)工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				埋戻し 土砂； 埋戻し・締固め 中埋砂； 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ルズ)；	1 1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式 式
照明灯基礎設置工	式	1	2,737,640	照明灯基礎設置 (松浦地区(その3)) スパイラルダクト 18-8-40(高炉) φ500×1800； 照明灯基礎設置 (松浦地区(その1)) スパイラルダクト 18-8-40(高炉) φ500×1900； 照明灯基礎設置 (松浦地区(その3)) スパイラルダクト 18-8-40(高炉) φ500×1900； 照明灯基礎設置 (松浦地区(その1)) スパイラルダクト 18-8-40(高炉) φ500×2000； 照明灯基礎設置 (松浦地区(その1)) スパイラルダクト 18-8-40(高炉) φ500×2100； 照明灯基礎設置 (松浦地区(その4)) スパイラルダクト 18-8-40(高炉) φ500×2100； 照明灯基礎設置 (松浦地区(その1)) スパイラルダクト 18-8-40(高炉) φ500×2200； 照明灯基礎設置 (松浦地区(その1))	4 1 2 11 1 1 6 4	個所 個所 個所 個所 個所 個所 個所 個所

## 積算内訳書

工事名	令和7年度松浦佐々道路改築保全(その2)工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				パイプダクト 18-8-40(高炉) φ600×1700 ;
配管・配線工	式	1	1,469,757	地中配管 626 m FEP 径 30mm ; 地中配線 638 m CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) 2心 600V 3.5mm2 ×2C ; リード線 638 m φ6mm ; 埋設標識シート敷設 515 m 150mm×50m 2倍 ;
ハンドホール設置工	式	1	348,800	プレキャストハンドホール設置 2 箇所 H1-6型 600×600×600 ;
道路照明設備撤去工	式	1	15,855	道路照明灯撤去 1 基 現場発生品運搬(電気) 0.11 t
構造物取壊し工	式	1	731,092	舗装版切断 1,030 m アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 250 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 ;
運搬処理工	式	1	94,048	殻運搬 12 m3 アスファルト殻 ; 殻処分 9 m3 アスファルト殻(2.35t/m3) ; 殻処分 2 m3 アスファルト殻(2.20t/m3) ;
法面工	式	1	134,620	
植生工	式	1	134,620	人工張芝 200 m2 張芝 ;
除草工	式	1	5,812,000	
道路除草工	式	1	5,812,000	道路除草(複合) 40,000 m2 除草処分 40,000 m2

## 積算内訳書

工事名	令和7年度松浦佐々道路改築保全(その2)工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
応急処理工	式	1	1,536,760				
応急処理作業工	式	1	1,536,760	運転労務(一般運転手)	100	時間	
				運転労務(特殊運転手)	100	時間	
				作業労務(土木一般世話役)	100	時間	
				作業労務(特殊作業員)	100	時間	
				作業労務(普通作業員)	100	時間	
				運転経費(ライトバン)	10	km	
				運転経費(ダンプトラック)2t積	10	km	
				運転経費(ダンプトラック)4t積	10	km	
構造物撤去工	式	1	604,823				
防止柵撤去工	式	1	3,140	門扉撤去	1	基	
				片開き門扉;			
構造物取壊し工	式	1	221,270	コンクリート構造物取壊し	10	m3	
				無筋構造物 機械施工;			
				舗装版切断	110	m	
				アスファルト舗装版 15cm以下;			
				舗装版破碎	220	m2	
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下;			
				舗装版破碎	120	m2	
				コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下;			
排水構造物撤去工	式	1	21,602	暗渠排水管撤去	24	m	
				φ500撤去;			
				暗渠排水管撤去	15	m	
				φ1000撤去;			
運搬処理工	式	1	358,811	殻運搬	10	m3	
				コンクリート殻(無筋);			
				殻運搬	11	m3	
				アスファルト殻;			
				殻運搬	18	m3	
				コンクリート殻(無筋);			
				殻処分	28	m3	
				コンクリート殻(無筋);			

## 積算内訳書

工事名	令和7年度松浦佐々道路改築保全（その2）工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				殻処分 アスファルト殻(2.35t/m3) ; 現場発生品運搬	11 m3 3.03 t
仮設工	式	1	1,727,243		
工事用道路工	式	1	48,853	敷鉄板 22×1,524×3,048(mm) 撤去 ;	28 m2
仮橋・仮栈橋工	式	1	36,310	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] 現場発生品運搬	24 m2 5.09 t
防護施設工	式	1	1,323,680	仮囲い 撤去 高さ 3m ; 仮囲い 撤去 高さ 2m ; 現場発生品運搬	119 m 119 m 2.35 t
交通管理工	式	1	318,400	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	49,487,121		
共通仮設費	式	1	18,114,032		
共通仮設費	式	1	14,194,032		
運搬費	式	1	32,852	仮設材運搬費	1 式
準備費	式	1	13,500,000	木根等処分費	1 式
技術管理費	式	1	661,180	システム初期費(ICT) 道路施設基本データ作成費用	1 式 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	3,920,000		
純工事費	式	1	67,601,153		
現場管理費	式	1	21,086,000		



## 積算内訳書

工事名	令和7年度松浦佐々道路改築保全(その2)工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	35,726,912	
道路土工	式	1	8,928,216	
掘削工(ICT)	式	1	1,761,000	掘削(ICT) 5,000 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満;
路体盛土工	式	1	283,250	路体(築堤)盛土 50 m3 2.5m未満;
路体盛土工(ICT)	式	1	123,200	路体(築堤)盛土(ICT) 500 m3
路床盛土工(ICT)	式	1	106,740	路床盛土(ICT) 300 m3
法面整形工(ICT)	式	1	1,111,376	法面整形(切土部)(ICT) 60 m2 液質土、砂及び砂質土、粘性土; 法面整形(盛土部)(ICT) 2,000 m2 法面締固め無し;
残土処理工	式	1	5,542,650	整地 3,300 m3 敷均し(ルース); 土砂等運搬 780 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 土砂等運搬 3,280 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む);
舗装工	式	1	2,115,213	
アスファルト舗装工	式	1	1,527,040	下層路盤(車道・路肩部) 400 m2 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 120mm; 上層路盤(車道・路肩部) 400 m2 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 120mm; 表層(車道・路肩部) 400 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超;
コンクリート舗装工	式	1	588,173	下層路盤(車道・路肩部) 123 m2 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 100mm; コンクリート舗装 123 m2

## 積算内訳書

工事名	令和7年度松浦佐々道路改築保全(その2)工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				18-8-25(高炉) t=150mm ;
排水構造物工	式	1	3,746,992	
作業土工	式	1	514,662	床掘り 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 埋戻し 1 式 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 敷均し(ルーズ) ;
側溝工	式	1	656,000	プレキャストU型側溝 50 m PU1-B300-H300 ; プレキャストU型側溝 10 m PU1-B450-H450 ;
管渠工	式	1	298,720	鉄筋コンクリート台付管 10 m 300型 ; 鉄筋コンクリート台付管 6 m 400型 ;
集水桝・マンホール工	式	1	751,370	現場打ち集水桝 3 箇所 (G1) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×500 ; 現場打ち集水桝 1 箇所 (G1) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 600 ×600×800 ; 現場打ち集水桝 3 箇所 (G2) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×500 ; 現場打ち集水桝 1 箇所

## 積算内訳書

工事名	令和7年度松浦佐々道路改築保全（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(G2)(分水栞) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×500 ; 現場打ち集水桝 1 箇所 (G2) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×700 ; 現場打ち集水桝 1 箇所 (G2) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×700 ; 現場打ち集水桝 1 箇所 (G2)(分水栞) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×700 ; 蓋 3 枚 グレーチング蓋 500用 T-14 並目 ボルト固定 ノスリフ ° ; 蓋 1 枚 グレーチング蓋 600用 T-14 並目 ボルト固定 ノスリフ ° ; 蓋 1 枚 縞鋼板蓋 500用 スレ止・取手・ボルト固定穴付 ;
地下排水工	式	1	143,400	ふとんかご スロープ式 高さ50cm×幅120cm ; 10 m
排水工	式	1	1,382,840	小段排水 (B1) PU1-B300-H300 ; 20 m 小段排水 (B1) PU1-B300-H300 ; 20 m 縦排水 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×60 0 ; 4 m

## 積算内訳書

工事名	令和7年度松浦佐々道路改築保全(その2)工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				跳水防止板 L=1.5m;	3 箇所
				跳水防止板 L=1.2m;	1 箇所
防護柵工	式	1	3,053,860		
路側防護柵工	式	1	3,053,860	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無 グレハ ージュ;	180 m
				ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正有 グレハ ージュ;	51 m
				ガードレール 塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正 無 グレハージュ;	26 m
擁壁工	式	1	3,731,931		
作業土工	式	1	196,414	床掘り 土砂;	1 式
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む);	1 式
				整地 敷均し(ルズ);	1 式
プレキャスト擁壁工	式	1	3,535,517	プレキャスト擁壁 1.0mを超え2.0m以下;	16 m
				プレキャスト擁壁 2.0mを超え3.5m以下;	10 m
法面工	式	1	1,177,925		
植生工	式	1	1,177,925	人工張芝 張芝;	1,750 m <sup>2</sup>

## 積算内訳書

工事名	令和7年度松浦佐々道路改築保全(その2)工事				細 別 内 訳		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額				
除草工	式	1	7,265,000				
道路除草工	式	1	7,265,000	道路除草(複合)	50,000	m2	
				除草処分	50,000	m2	
応急処理工	式	1	1,536,760				
応急処理事業工	式	1	1,536,760	運転労務(一般運転手)	100	時間	
				運転労務(特殊運転手)	100	時間	
				作業労務(土木一般世話役)	100	時間	
				作業労務(特殊作業員)	100	時間	
				作業労務(普通作業員)	100	時間	
				運転経費(ライトバン)	10	km	
				運転経費(ダンプトラック)2t積	10	km	
				運転経費(ダンプトラック)4t積	10	km	
構造物撤去工	式	1	3,041,305				
防護柵撤去工	式	1	467,782	防護柵撤去(ガードレール)	283	m	
				Gr-C-4E ;			
				立入防止柵撤去	164	m	
				ワイヤーメッシュ φ5.0 獣害対策用 ;			
構造物取壊し工	式	1	703,882	舗装版破碎	3,160	m2	
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 ;			
				舗装版破碎	370	m2	
				コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下 ;			
運搬処理工	式	1	1,869,641	殻運搬	158	m3	
				アスファルト殻 ;			
				殻運搬	56	m3	
				コンクリート殻(無筋) ;			
				殻処分	158	m3	
				アスファルト殻(2.35t/m3) ;			
				殻処分	56	m3	
				コンクリート殻(無筋) ;			
				現場発生品運搬	5.24	t	

## 積算内訳書

工事名		令和7年度松浦佐々道路改築保全（その2）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
仮設工	式	1	1,129,710			
土留・仮締切工	式	1	652,110	土のう	274	袋
交通管理工	式	1	477,600	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	35,726,912			
共通仮設費	式	1	3,901,000			
共通仮設費	式	1	799,000			
技術管理費	式	1	799,000	システム初期費(ICT)	1	式
				平板載荷試験	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	3,102,000			
純工事費	式	1	39,627,912			
現場管理費	式	1	15,090,000			
工事原価	式	1	54,717,912			