

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度鷺崎地区地盤改良外工事
工事地名	長崎県諫早市鷺崎町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	流域治水課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	191日間	自 令和 7年 5月14日 至 令和 7年11月20日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度鷺崎地区地盤改良外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	36,706,172	
河川土工	式	1	4,656,753	
掘削工	式	1	651,200	掘削 2,000 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
盛土工	式	1	28,885	路体(築堤)盛土 5 m3 2.5m未満；
法面整形工	式	1	112,398	法面整形(切土部) 130 m2 現場制約無 埴質土、砂及び砂質土、粘性土；
残土処理工	式	1	3,864,270	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1,960 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
地盤改良工	式	1	13,617,739	
表層安定処理工	式	1	42,878	安定処理 22 m2 1m以下 固化材100m2あたり使用量 5t/100m2 セメント高炉B；
固結工	式	1	13,574,861	スラリー攪拌 83 本 セメント高炉B 杭径 1000mm 長さ(打設長) 3.6m 長さ(杭長) 2.8m； スラリー攪拌 447 本 セメント高炉B 杭径 1000mm 長さ(打設長) 3.6m 長さ(杭長) 3.6m； 中層混合処理 322 m3 改良深度 4m 施工規模 322m ³ ； 排土処理 1 式
法覆護岸工	式	1	5,063,824	
作業土工	式	1	195,391	床掘り(掘削) 1 式 土砂； 床掘り 1 式 土砂；

積算内訳書

工事名	令和6年度鷲崎地区地盤改良外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	4,868,433	現場打基礎コンクリート	16	m
				A		
				18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m ；		
				現場打基礎コンクリート	38	m
				B		
				18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m ；		
				調整コンクリート	2	m
				18-8-25(20)(高炉) SD345 D13 ；		
				端止工	0.4	m3
				(1)		
				18-8-40(高炉) ；		
				端止工	2	m3
				(2)		
				18-8-40(高炉) ；		
				コンクリート(間知)ブロック積	24	m2
				滑面 150kg/個未満 控35cm+10cm ；		
				コンクリート(間知)ブロック積	105	m2
				滑面 150kg/個未満 控35cm+15cm ；		
				胴込・裏込材(碎石)	45	m3
				再生碎石 RC-40 ；		
				天端コンクリートA	17	m
				18-8-25(20)(高炉) 瀝青繊維質目地板t=10 ；		
				天端コンクリートB	38	m
				18-8-25(20)(高炉) 瀝青繊維質目地板t=10 ；		
水路工	式	1	7,776,818			

積算内訳書

工事名	令和6年度鷲崎地区地盤改良外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	289,878	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
側溝工	式	1	5,073,890	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				現場打水路	19	m
				内幅1000 内高430～1130 18-8-25(20)(高炉)；		
				プレキャストL型水路	51	m
集水桝工	式	1	431,470	内幅1000 内高600 T-14 24-12-25(20)(高炉) S		
				D345 D10 基礎碎石RC-40 18-8-40(高炉)W/C=規定なし；		
				側溝蓋	20	枚
				グレーチング 蓋 1000用 T-14 並目 L=1000 受枠付		
				；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
暗渠工	式	1	1,981,580	18-8-40(高炉)；		
				蓋	1	枚
				グレーチング 蓋 1000×1000桝穴用 T-14 並目；		
				プレキャストボックス	18	m
				内幅 1m 内高 1m；		
				底版コンクリート	8	m3
構造物撤去工	式	1	3,337,339	18-8-25(20)(高炉)；		
構造物取壊し工	式	1	2,390,732	コンクリート構造物取壊し	137	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				コンクリート構造物取壊し	40	m3
				鉄筋構造物 機械施工；		
				舗装版切断	16	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		

積算内訳書

工事名	令和6年度鷲崎地区地盤改良外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下；	36 m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 15cm以下；	190 m2
運搬処理工	式	1	946,607	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	137 m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	40 m3
				殻運搬 アスファルト殻；	9 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	137 m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	40 m3
				殻処分 アスファルト殻(車道)；	9 m3
仮設工	式	1	2,253,699		
工事用道路工	式	1	849,234	工事用道路盛土 設置・撤去；	1 式
				敷砂利 設置・撤去 再生クラッシャーラン 敷厚 100mm；	1 式
仮水路工	式	1	755,265	素掘側溝 幅 170cm 高さ 60cm 18-8-25(20)(高炉) W /C=規定なし；	1 式
交通管理工	式	1	649,200	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	36,706,172		
共通仮設費	式	1	5,721,900		
共通仮設費	式	1	2,356,900		

積算内訳書

工事名	令和6年度鷲崎地区地盤改良外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	1,898,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	21,900	六価カド溶出試験 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	437,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,365,000	
純工事費	式	1	42,428,072	
現場管理費	式	1	13,548,000	
工事原価	式	1	55,976,072	
一般管理費等	式	1	10,283,928	
工事価格	式	1	66,260,000	