

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度長崎河川国道事務所受変電設備外更新工事
工事地名	長崎河川国道事務所 長崎県長崎市宿町3 1 6 番地 1

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所 防災課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	302日間	自	令和 7年 6月 3日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度長崎河川国道事務所受変電設備外更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備(機器単体)	式	1	107,446,500	
受変電設備	式	1	62,176,500	
高压受変電設備	式	1	25,726,500	高压引込盤 1 面 高压受電盤 1 面 コンデンサ盤 1 面 商用動力盤 1 面 3Φ Tr 200kVA 6600/210V ; 商用電灯盤 2 面 1Φ Tr 100kVA 6600/210-105V ; 接地端子盤 1 面 装柱機器 1 式
低压受変電設備	式	1	36,450,000	動力分岐盤 1 面 非常動力盤 1 面 電灯分岐盤 1 面 非常電灯盤 1 面 スコット150kVA 210/210-105V×2 ; 非常電灯分岐盤 1 面 直流電源盤 1 面 DC100V 50A MSE型 100Ah ;
電源設備	式	1	45,270,000	
発電設備	式	1	45,270,000	発動発電装置 1 組 キュービクル型 標準型 200kVA 3Φ3W 210V ; 2次排気消音器 1 式 75dB(A)仕様 ; 排風消音装置 1 式 排風消音器75dB(A)仕様 排風ダクト、キャンバスタ 外、排風フード含む ; 給気消音装置 1 式 給気ファン 2台 75dB(A)仕様 給気ダクト外含む ; 自家発補機盤 1 面

積算内訳書

工事名	令和7年度長崎河川国道事務所受変電設備外更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				屋内鋼板製閉鎖壁掛型； 燃料小出槽 1 台 390L 鉄板製； 燃料移送ポンプ 2 台 三相交流0.4kW 210V 60Hz； ローリーアース箱 1 面 屋外鋼板製閉鎖壁掛型；
機器単体費	式	1	107,446,500	
電気設備	式	1	15,494,373	
受変電設備工	式	1	8,948,978	
高圧受変電設備設置工	式	1	903,430	高圧引込盤設置 1 面 高圧受電盤設置 1 面 コンデンサ盤設置 1 面 商用動力盤設置 1 面 3Φ Tr 200kVA 6600/210V； 商用電灯盤設置 2 面 1Φ Tr 100kVA 6600/210-105V； 接地端子盤設置 1 面
低圧受変電設備設置工	式	1	688,300	動力分岐盤設置 1 面 非常動力盤設置 1 面 電灯分岐盤設置 1 面 非常電灯盤設置 1 面 スコット150kVA 210/210-105V×2； 非常電灯分岐盤設置 1 面 直流電源盤設置 1 面 DC100V 50A MSE型 100Ah；
引込柱設置工	式	1	545,954	引込柱設置 1 本 高さ 12m； 装柱機器設置 1 式
配管・配線工	式	1	4,811,574	配線工 1 式 配管工 1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度長崎河川国道事務所受変電設備外更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
配線器具設置工	式	1	59,376	ケーブルラック設置 ; 1 式
土木工事	式	1	63,400	No.6 ピット蓋設置 縞鋼板4.5t 補強アングル含む; 1 式
高压受変電設備撤去工	式	1	391,680	高压引込盤撤去 1 面 高压受電盤撤去 1 面 コンデンサ盤撤去 1 面 商用動力盤撤去 1 面 3Φ Tr 200kVA 6600/210V ; 商用電灯盤撤去 1 面 1Φ Tr150kVA 6600/210-105V ; 増築部商用動力盤撤去 1 面 3Φ Tr 75kVA 6600/210V ; 接地端子盤撤去 1 面
低压受変電設備撤去工	式	1	411,090	動力分岐盤撤去 1 面 非常動力盤撤去 1 面 電灯分岐盤撤去 1 面 非常電灯盤撤去 1 面 スコット100kVA 210/210-105V×2 ; 非常電灯分岐盤撤去 1 面 直流電源盤撤去 1 面 DC100V 50A MSE形 100Ah ; 増築部電灯盤撤去 1 面 スコット50kVA 210/210-105V×2 ; 増築部動力電灯分岐盤撤去 1 面 テニスコート照明盤撤去 1 面
引込柱撤去工	式	1	213,837	引込柱撤去 1 基 高さ 12m ; 装柱機器撤去 1 式
照明灯撤去工	式	1	24,510	水銀灯撤去 1 灯
配管・配線撤去工	式	1	607,260	配線撤去工 1 式 配管撤去工 1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度長崎河川国道事務所受変電設備外更新工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
現場発生運搬	式	1	228,567	発生品運搬（電気）	1	式
電源設備工	式	1	5,749,395			
発電設備設置工	式	1	3,366,326	発動発電設備設置 キュービクル型 標準型 200kVA 3Φ3W 210V； 2次排気消音器設置 75dB(A)仕様 排気管 レジューサ フレキ管含む； ； 排風消音装置設置 排風消音器75dB(A)仕様 排風ダクト、キャンバ スダクト、排風フード含む； 給気消音装置設置 給気ファン 2台 75dB(A)仕様 給気ダクト含む； 自家発補機盤設置 屋内鋼板製閉鎖壁掛型； 燃料小出槽設置 390L 鉄板製； 燃料移送ポンプ設置 三相交流0.4kW 210V 60Hz； ローリーアース箱設置 屋外鋼板製閉鎖壁掛型；	1	式
					1	式
					1	式
					1	面
					1	台
					2	台
					1	面
土木工事	式	1	242	No.8 ストレーナ基礎はつり	1	式
配管・配線工	式	1	1,000,714	配線工	1	式
				配管工	1	式
発電設備撤去工	式	1	1,063,770	発動発電設備撤去 ガスタービン 200kVA 3Φ3W 210V； ローリーアース箱撤去 屋外鋼板製閉鎖壁掛型；	1	式
					1	面
配管・配線撤去工	式	1	164,424	配線撤去工	1	式
				配管撤去工	1	式

積算内訳書

工事名	令和7年度長崎河川国道事務所受変電設備外更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場発生品運搬	式	1	153,919	発生品運搬（電気） 1 式
工場製品輸送工	式	1	796,000	
輸送工	式	1	796,000	輸送（電気） 1 式
直接工事費	式	1	15,494,373	
共通仮設費	式	1	1,430,245	
共通仮設費	式	1	14,245	
技術管理費	式	1	14,245	電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	1,416,000	
純工事費	式	1	16,924,618	
現場管理費	式	1	6,475,000	
機器間接費	式	1	7,912,000	
技術者間接費	式	1	413,000	
機器管理費	式	1	7,499,000	
工事原価	式	1	31,311,618	
一般管理費等	式	1	6,001,882	
工事価格	式	1	144,760,000	