

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度長崎34号本河内トンネル（下り）外照明設備設置工事
工事地名	長崎県長崎市本河内地先 本河内トンネル外

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所 防災課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	262日間	自	令和 8年 4月 1日
		至	令和 8年12月18日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度長崎34号本河内トンネル（下り）外照明設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備	式	1	31,898,800	
トンネル照明設備工	式	1	29,394,341	
トンネル照明設備設置工	式	1	29,394,341	基本照明設置（夜間） KAE90BLS-J-D； 基本照明設置（夜間） KAEP090BLS-J-D； 入口照明設置（夜間） KAE035BS-J； 入口照明設置（夜間） KAE070BS-J； 入口照明設置（夜間） KAE100BS-J； 入口照明設置（夜間） KAE150BS-J； 入口照明設置（夜間） KAE200BS-J； 入口照明設置（夜間） KAE250BS-J； 入口照明設置（夜間） KAE300BS-J； 入口照明設置（夜間） KAE350BS-J； 配線工（夜間） 配線撤去工（夜間） プルボックス設置工（夜間） 500×500×200×1.5； 照明撤去（夜間） 現場発生品運搬 本河内トンネル～大村維持出張所；
道路照明設備工	式	1	1,689,069	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度長崎34号本河内トンネル（下り）外照明設備設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路照明設備設置工	式	1	1,689,069	道路照明灯具更新（昼間） KCE070-2；	1	台
				道路照明灯具更新（夜間） KCE070-2；	8	台
				現場発生品運搬 本河内トンネル～大村維持出張所；	1	式
仮設工	式	1	815,390			
交通管理工	式	1	815,390	交通誘導警備員A（昼間）	1	人日
				交通誘導警備員A（夜間）	11	人日
				交通誘導警備員B（昼間）	1	人日
				交通誘導警備員B（夜間）	21	人日
直接工事費	式	1	31,898,800			
共通仮設費	式	1	4,142,175			
共通仮設費	式	1	63,175			
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	4,079,000			
純工事費	式	1	36,040,975			
現場管理費	式	1	16,932,000			
工事原価	式	1	52,972,975			
一般管理費等	式	1	9,797,025			
工事価格	式	1	62,770,000			