積算内訳書

1. 工事名

工事名	緑川川口下流地区（3工区）築堤工事
工事地名	熊本県熊本市南区川口町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	工務第一課
2) 主工種	海岸工事	
3) 工期	292日間	自 令和 7年 6月13日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	緑川川口下流地区（3工区）築堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	91,690,499	
河川土工	式	1	7,959,576	
掘削工	式	1	320,320	掘削 880 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
盛土工	式	1	5,701,748	路体(築堤)盛土 30 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 3 m3 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 2,800 m3 4.0m以上； 土材料 1 式 砂質土(締固め土量)；
法面整形工	式	1	1,937,508	法面整形(切土部) 1,380 m2 現場制約無 粘性土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 1,630 m2 法面締固め無 現場制約無；
法覆護岸工	式	1	53,571,700	
作業土工	式	1	1,115,371	床掘り 1 式 土砂； 床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 基面整正 1 式
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	46,583,426	現場打基礎コンクリート 325 m 18-8-40(高炉) 底幅 50cm 高さ 55cm； 現場打横帯(隔壁)コンクリート 4 箇所 18-8-40(高炉)； 現場打横帯(隔壁)コンクリート 2 箇所 18-8-40(高炉)； 間知ブロック張 1,375 m2 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生碎石 R

積算内訳書

工事名	緑川川口下流地区（3工区）築堤工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無； 目地板	51	m2
				瀝青質目地板 t=10mm； 平張コンクリート	826	m2
				18-8-40(高炉) 高さ 35cm；		
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	3,598,603	現場打基礎コンクリート	51	m
				18-8-40(高炉) 底幅 30cm 高さ 35cm； 平ブロック張	194	m2
				控え10cm； 目地板	2	m2
				瀝青質目地板 t=10mm； 現場打天端コンクリート	42	m
				18-8-40(高炉)； 平張コンクリート	250	m2
				18-8-25(高炉) 高さ 10cm；		
植生工	式	1	2,274,300	張芝	1,260	m2
				張芝工 500m2以上；		
擁壁護岸工	式	1	16,311,486			
場所打擁壁工	式	1	14,470,674	基礎材	300	m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m； 裏込材	22	m3
				再生クラッシュラン RC-40； コンクリート	164	m3
				18-8-40(高炉)； 鉄筋	0.32	t
				(差し筋) SD345 D16～25； 目地板	16	m2
				瀝青質目地板 t=10mm； 止水板	22	m
				FF(塩ビ製)200×5； 型枠	1	式
				一般型枠；		

積算内訳書

工事名	緑川川口下流地区（3工区）築堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				足場 安全ネット不要； 1 式
場所打擁壁工	式	1	1,840,812	基礎材 再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m； 14 m2 裏込材 再生クラッシュラン RC-40； 11 m3 コンクリート 18-8-40(高炉)； 24 m3 鉄筋 (差し筋) SD345 D16～25； 0.03 t 目地板 瀝青質目地板 t=10mm； 2 m2 止水板 FF(塩ビ製)200×5； 4 m 型枠 一般型枠； 1 式 足場 安全ネット不要； 1 式
付帯道路工	式	1	7,516,265	
舗装準備工	式	1	20,479	不陸整正 123 m2 補足材無し；
アスファルト舗装工	式	1	4,684,768	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 1,760 m2 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 1,760 m2
アスファルト舗装工	式	1	311,430	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 117 m2 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 117 m2
側溝工	式	1	2,068,000	プレキャストU型側溝 300×300； 200 m

積算内訳書

工事名	緑川川口下流地区（3工区）築堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
区画線工	式	1	17,830	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 50 m
路側防護柵工	式	1	413,758	ガードレール 塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無； 現場打防護柵基礎 18-8-40(高炉)； 8 m 8 m
構造物撤去工	式	1	53,572	
構造物取壊し工	式	1	26,387	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm； 8 m 100 m2
運搬処理工	式	1	27,185	殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻； 5 m3 5 m3
仮設工	式	1	6,277,900	
汚濁防止工	式	1	6,130,200	汚濁防止フェンス (1工区) 設置・撤去； 汚濁防止フェンス (2工区) 設置・撤去； 汚濁防止フェンス (3工区) 設置・撤去； 1 式 1 式 1 式
交通管理工	式	1	147,700	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	91,690,499	
共通仮設費	式	1	8,361,000	

積算内訳書

工事名	緑川川口下流地区（3工区）築堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	916,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	916,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,445,000	
純工事費	式	1	100,051,499	
現場管理費	式	1	26,213,000	
工事原価	式	1	126,264,499	
一般管理費等	式	1	20,995,501	
工事価格	式	1	147,260,000	