

積算内訳書

1. 工事名

工事名	浜戸川新開地区（5工区）築堤工事
工事地名	熊本県宇土市新開町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	海岸工事		
3) 工 期	226日間	自	令和 7年 8月18日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	浜戸川新開地区（５工区）築堤工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	100,723,601		
河川土工	式	1	9,302,297		
掘削工	式	1	94,640	掘削	260 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
盛土工	式	1	7,874,913	路体(築堤)盛土	170 m3
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	70 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				路体(築堤)盛土	2,400 m3
				4.0m以上；	
				土材料	1 式
				砂質土(締固め土量)；	
法面整形工	式	1	1,332,744	法面整形(切土部)	840 m2
				現場制約無 粘性土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)	1,340 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
法覆護岸工	式	1	67,023,952		
作業土工	式	1	640,924	床掘り	1 式
				土砂；	
				床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	39,428,871	現場打基礎コンクリート	240 m
				18-8-40(高炉) 底幅 50cm 高さ 55cm；	
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	5 箇所
				18-8-40(高炉) 幅30cm；	
				間知ブロック張	1,299 m2
				150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R	
				C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無；	
				目地板	46 m2

積算内訳書

工事名	浜戸川新開地区（５工区）築堤工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
コンクリートブロック工（間知ブロック張）	式	1	26,954,157	瀝青質目地板 t=10mm ; 平張コンクリート	504 m2
				18-8-40(高炉) 高さ 35cm ;	
				現場打基礎コンクリート	240 m
				18-8-40(高炉) 底幅 50cm 高さ 55cm ;	
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	5 箇所
				18-8-40(高炉) 幅30cm ;	
				間知ブロック張	836 m2
擁壁護岸工	式	1	12,259,022	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生碎石 R	
				C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ;	
				目地板	29 m2
				瀝青質目地板 t=10mm ;	
				現場打天端コンクリート	240 m
				18-8-40(高炉) ;	
場所打擁壁工	式	1	12,259,022	基礎材	240 m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m ;	
				裏込材	18 m3
				再生クラッシュラン RC-40 ;	
				コンクリート	131 m3
				18-8-40(高炉) ;	
				鉄筋	0.26 t
				(差し筋)	
				SD345 D16～25 ;	
				目地板	13 m2
				瀝青質目地板 t=10mm ;	
				止水板	18 m
				FF(塩ビ製)200×5 ;	
				型枠	1 式
				一般型枠 ;	
				足場	1 式
				安全ネット不要 ;	

積算内訳書

工事名	浜戸川新開地区（５工区）築堤工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
付帯道路工		式	1	4,348,514		
舗装準備工		式	1	19,980	不陸整正	120 m2
アスファルト舗装工		式	1	3,368,294	補足材無し；	
					下層路盤(車道・路肩部)	1,270 m2
					再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm；	
アスファルト舗装工		式	1	960,240	表層(車道・路肩部)	1,270 m2
					再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	
					下層路盤(車道・路肩部)	240 m2
アスファルト舗装工		式	1	960,240	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm；	
					表層(車道・路肩部)	240 m2
					再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満（1層当たり平均仕上り厚50mm以下）；	
構造物撤去工		式	1	278,916		
構造物取壊し工		式	1	213,672	舗装版切断	240 m
					アスファルト舗装版 15cm以下；	
					舗装版破碎	240 m2
運搬処理工		式	1	65,244	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；	
					殻運搬	12 m3
					アスファルト殻；	
仮設工		式	1	7,510,900	殻処分	12 m3
					アスファルト殻；	
汚濁防止工		式	1	7,363,200	汚濁防止フェンス	1 式
交通管理工		式	1	147,700	設置・撤去；	
					交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	100,723,601		
共通仮設費		式	1	9,004,000		

積算内訳書

工事名	浜戸川新開地区（5工区）築堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	987,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	987,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,017,000	
純工事費	式	1	109,727,601	
現場管理費	式	1	28,529,000	
工事原価	式	1	138,256,601	
一般管理費等	式	1	22,723,399	
工事価格	式	1	160,980,000	