

積算内訳書

1. 工事名

工事名	加勢川川尻地区（3工区）河道掘削工事
工事地名	熊本県熊本市南区川尻地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	250日間	自 令和 7年 5月26日 至 令和 8年 1月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	加勢川川尻地区（3工区）河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
浚渫(河川)	式	1	69,127,874	
浚渫工(バックホ浚渫船)	式	1	38,365,524	
浚渫船運転工	式	1	16,916,460	浚渫船運転 10,700 m3 D0.8m3 粘性土；
作業船運転工	式	1	16,552,800	土運搬船運転 57 日 引船運転 57 日
揚土工	式	1	4,896,264	積込(ルース) 7,500 m3 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 7,520 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
浚渫土処理工	式	1	27,930,770	
自走式土質改良工	式	1	27,930,770	土質改良 7,500 m3 粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰 ； 積込(ルース) 7,500 m3 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 7,520 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
仮設工	式	1	2,831,580	
汚濁防止工	式	1	2,034,000	汚濁防止フェンス 1 式 設置・撤去；
交通管理工	式	1	797,580	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	69,127,874	
共通仮設費	式	1	18,305,981	
共通仮設費	式	1	12,119,981	

積算内訳書

工事名	加勢川川尻地区（3 工区）河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	11,387,981	土運搬船等運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	732,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,186,000	
純工事費	式	1	87,433,855	
現場管理費	式	1	26,501,000	
工事原価	式	1	113,934,855	
一般管理費等	式	1	19,195,145	
工事価格	式	1	133,130,000	