積算内訳書

1. 工事名

工事名	加勢川川尻地区（4工区）河道掘削工事
工事地名	熊本県熊本市南区川尻地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	工務第一課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	254日間	自 令和 7年 5月22日 至 令和 8年 1月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	加勢川川尻地区（4工区）河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
浚渫(河川)	式	1	67,149,366	
浚渫工(バックホ浚渫船)	式	1	38,675,661	
浚渫船運転工	式	1	16,958,040	浚渫船運転 9,000 m3 D0.8m3 粘性土；
作業船運転工	式	1	16,843,200	土運搬船運転 58 日 引船運転 58 日
揚土工	式	1	4,874,421	積込(ルース) 6,300 m3 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 6,330 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
浚渫土処理工	式	1	25,817,285	
自走式土質改良工	式	1	25,817,285	土質改良 6,300 m3 粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰 ； 積込(ルース) 6,300 m3 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 6,330 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
仮設工	式	1	2,656,420	
汚濁防止工	式	1	1,977,000	汚濁防止フェンス 1 式 設置・撤去；
交通管理工	式	1	679,420	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	67,149,366	
共通仮設費	式	1	18,130,047	
共通仮設費	式	1	12,087,047	

積算内訳書

工事名	加勢川川尻地区（4工区）河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	11,369,047	土運搬船等運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	718,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,043,000	
純工事費	式	1	85,279,413	
現場管理費	式	1	25,976,000	
工事原価	式	1	111,255,413	
一般管理費等	式	1	18,804,587	
工事価格	式	1	130,060,000	