

積算内訳書

1. 工事名

工事名	緑川白岩地区基盤造成工事
工事地名	熊本県上益城郡御船町御船地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	176日間	自 令和 7年 6月 6日 至 令和 7年11月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	緑川白岩地区基盤造成工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	40,910,630		
河川土工		式	1	663,390		
盛土工		式	1	548,730	路体(築堤)盛土 4.0m以上；	2,100 m3
法面整形工		式	1	114,660	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	260 m2
土質改良工		式	1	7,818,440		
自走式土質改良工		式	1	7,818,440	土質改良 砂質土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰 ； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1,900 m3 2,360 m3 2,400 m3
根固め工		式	1	31,838,000		
根固めブロック工		式	1	31,838,000	消波根固めブロック製作 リーブロック ブロック種類 (実質量) 2.87 t ； 消波根固めブロック製作 テトラポット ブロック種類 (実質量) 4.6 t ；	120 個 320 個
仮設工		式	1	590,800		
交通管理工		式	1	590,800	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	40,910,630		
共通仮設費		式	1	4,523,000		
共通仮設費		式	1	482,000		

積算内訳書

工事名	緑川白岩地区基盤造成工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	482,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,041,000	
純工事費	式	1	45,433,630	
現場管理費	式	1	15,747,000	
工事原価	式	1	61,180,630	
一般管理費等	式	1	11,129,370	
工事価格	式	1	72,310,000	