

積算内訳書

1. 工事名

工事名	白川二本木地区外掘削護岸工事
工事地名	熊本県熊本市西区二本木地先外

2. 工事内容

- | | | |
|----------|-----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 熊本河川国道事務所 | 工務第一課 |
| 2) 主 工 種 | 河川工事 | |
| 3) 工 期 | 299日間 | 自 令和 7年 6月 6日
至 令和 8年 3月31日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	白川二本木地区外掘削護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	104,645,434		
河川土工	式	1	19,724,151		
掘削工	式	1	2,386,800	掘削	1,000 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	
				土砂等運搬	1,050 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1,000 m3
				残土受入れ地での処理；	
掘削工	式	1	5,578,748	掘削	2,000 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	
				土砂等運搬	1,960 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	2,000 m3
				残土受入れ地での処理；	
				積込(ルース)	930 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
掘削工(ICT)	式	1	1,449,542	掘削(ICT)	1,000 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
掘削工(ICT)	式	1	5,773,948	掘削(ICT)	2,000 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；	
				土砂等運搬	1,960 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	2,000 m3
				残土受入れ地での処理；	

積算内訳書

工事名	白川二本木地区外掘削護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				積込(ルーズ)	930	m3
				土砂 土量50,000m3未満；		
盛土工	式	1	2,759,107	路体(築堤)盛土	460	m3
				2.5m未満；		
				路体(築堤)盛土	10	m3
				2.5m以上4.0m未満；		
法面整形工(ICT)	式	1	636,296	法面整形(切土部)(ICT)	290	m2
				㍿質土、砂及び砂質土、粘性土；		
				法面整形(盛土部)(ICT)	690	m2
				法面締固め無し；		
法面整形工(ICT)	式	1	1,139,710	法面整形(切土部)(ICT)	1,300	m2
				㍿質土、砂及び砂質土、粘性土；		
法覆護岸工	式	1	30,783,862			
作業土工	式	1	1,221,450	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				(根固め前面)		
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
コンクリートブロック工	式	1	16,939,117	現場打基礎コンクリート	84	m
				18-8-40(高炉) 底幅 49cm 高さ 50cm；		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	1	箇所
				(A型)		
				18-8-40(高炉)；		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	2	箇所
				(B型)		
				18-8-40(高炉)；		
				間知ブロック張	148	m2

積算内訳書

工事名	白川二本木地区外掘削護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				150kg/個未満 控350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ;		
				コンクリートブロック張	339	m2
				150kg/個以上 擬石仕様 18-8-40(高炉) RC-40 ;		
				目地板	19	m2
				瀝青質目地板 t=10mm ;		
				現場打天端コンクリート	52	m
				18-8-40(高炉) ;		
石積(張)工	式	1	10,042,145	現場打小口止コンクリート(C型)	1	箇所
				18-8-40(高炉) ;		
				石張	435	m2
				練石 玉石 φ35cm内外 ;		
				胴込・裏込コンクリート	51	m3
				18-8-40(高炉) ;		
				裏込材	87	m3
				再生クラッシュラン RC-40 ;		
				現場打天端コンクリート	80	m
				18-8-40(高炉) ;		
				目地板	9	m2
				瀝青質目地板 t=10mm ;		
植生工	式	1	234,650	張芝	130	m2
				張芝工 500m2以上 ;		
植生工	式	1	2,346,500	張芝	1,300	m2
				張芝工 500m2以上 ;		
根固め工	式	1	2,743,152			
根固めブロック工	式	1	1,242,024	根固めブロック据付(再利用品)	168	個
				無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2.01t ブロック購入無 ;		
				根固めブロック積込	168	個
				無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2.01t ;		

積算内訳書

工事名	白川二本木地区外掘削護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				消波根固めブロック運搬 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下 ；	168	個
捨石工	式	1	1,501,128	捨石 100～500kg ； 表面均し	156	m3
構造物撤去工	式	1	1,452,772		180	m2
構造物取壊し工	式	1	1,452,772	根固めブロック撤去 無筋ブロック ブロック種類(実質量)2.01t ； 消波根固めブロック運搬 (場内) 2.5t以下 積込み・荷卸 5個 0.5km以下 ； 消波根固めブロック運搬 (沖新仮置場) 2.5t以下 積込み・荷卸 5個 12.5km以下 ； 消波根固めブロック仮置 (場内) 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2.01t ； 消波根固めブロック仮置 (沖新仮置場) 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2.01t ；	250 168 82 168 82	個 個 個 個 個
仮設工	式	1	49,941,497			
土留・仮締切工	式	1	37,977,407	大型土のう 設置・撤去 耐候性 長期仮設対応(3年)型 ； 締切盛土 4.0m以上 ； 締切盛土撤去	1 1 1	式 式 式
水替工	式	1	589,390	ポンプ 排水 0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水 ；	1 1	式 式
汚濁防止工	式	1	4,848,800	汚濁防止フェンス 設置・撤去 ；	1	式

積算内訳書

工事名	白川二本木地区外掘削護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
汚濁防止工	式	1	5,492,000	汚濁防止フェンス 設置・撤去； 1 式
交通管理工	式	1	590,800	交通誘導警備員 1 式
交通管理工	式	1	443,100	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	104,645,434	
共通仮設費	式	1	13,374,000	
共通仮設費	式	1	2,983,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,385,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,391,000	
純工事費	式	1	118,019,434	
現場管理費	式	1	36,999,000	
工事原価	式	1	155,018,434	
一般管理費等	式	1	25,091,566	
工事価格	式	1	180,110,000	