

積算内訳書

1. 工事名

工事名	白川本山地区掘削護岸工事
工事地名	熊本県熊本市中央区本山地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	302日間	自 令和 7年 6月 3日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	白川本山地区掘削護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	84,956,848		
河川土工	式	1	6,468,940		
掘削工	式	1	6,468,940	掘削	2,000 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；	
				土砂等運搬	2,020 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	2,000 m3
				敷均し(ルース)；	
法覆護岸工	式	1	20,726,316		
作業土工	式	1	1,091,795	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				敷均し(ルース)；	
護岸コンクリート補強工	式	1	19,634,521	コンクリート	423 m3
				18-8-40(高炉)；	
				型枠	1 式
				一般型枠；	
				目地板	43 m2
				瀝青質目地板 t=10mm；	
根固め工	式	1	8,390,374		
根固めブロック工	式	1	7,393,456	根固めブロック据付	1,004 個
				(再利用品)	
				無筋ブロック ブロック種類(実質量) 1.02t ブロック購入無；	
				消波根固めブロック積込	1,004 個

積算内訳書

工事名	白川本山地区掘削護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(再利用品) 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 1.02t ; 消波根固めブロック運搬 (場内) 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 10個 0.5km以下 ;	1,004 個
捨石工	式	1	996,918	捨石 割栗石 150～200mm ; 表面均し	61 m3 390 m2
構造物撤去工	式	1	5,461,760		
構造物取壊し工	式	1	5,461,760	根固めブロック撤去 無筋ブロック ブロック種類(実質量)1.02t ; 消波根固めブロック運搬 (場内) 2.5t以下 積込み・荷卸 10個 0.5km以下 ; 消波根固めブロック仮置 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 1.02t ;	1,004 個 1,004 個 1,004 個
仮設工	式	1	43,909,458		
工事用道路工	式	1	423,238	工事用道路 4.0m以上 ;	1 式
土留・仮締切工	式	1	33,396,370	大型土のう (再利用品) 設置・撤去 耐候性 ; 締切盛土 4.0m以上 ; 締切盛土撤去	1 式 1 式 1 式
水替工	式	1	722,480	ポンプ 排水 0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水 ;	1 式
汚濁防止工	式	1	8,466,400	汚濁防止フェンス 設置・撤去 ;	1 式
交通管理工	式	1	900,970	交通誘導警備員	1 式

積算内訳書

工事名	白川本山地区掘削護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	84,956,848	
共通仮設費	式	1	10,780,000	
共通仮設費	式	1	2,004,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,004,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,776,000	
純工事費	式	1	95,736,848	
現場管理費	式	1	31,325,000	
工事原価	式	1	127,061,848	
一般管理費等	式	1	21,108,152	
工事価格	式	1	148,170,000	