

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	熊本57号 幾久富地区外改良工事
工事地名	熊本県合志市幾久富地先外

## 2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	工務第三課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	243日間	自 令和 7年12月 1日 至 令和 8年 7月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	熊本５７号 幾久富地区外改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	67,582,248	
道路土工	式	1	31,050,998	
掘削工 (ICT)	式	1	2,062,840	掘削 (ICT) 5,200 m3 (表土剥ぎ) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満；
路体盛土工 (ICT)	式	1	12,575,632	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 3,600 m3 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ； 整地 1 式 敷均し (ルーズ) ；
残土処理工	式	1	16,412,526	土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ； 整地 1 式 残土受入れ地での処理 ；
地盤改良工	式	1	12,340,648	
自走式土質改良工	式	1	12,340,648	土質改良 5,600 m3 粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰 (特号フレコン) ；
構造物撤去工	式	1	104,416	
構造物取壊し工	式	1	65,672	コンクリート構造物取壊し 8 m3 無筋構造物 機械施工 ；
運搬処理工	式	1	38,744	殻運搬 8 m3 コンクリート殻 (無筋) ； 殻処分 8 m3 コンクリート殻 (無筋) ；
除草工	式	1	499,775	
道路除草工	式	1	499,775	除草 2,500 m2 飛び石防護有り ；

# 積算内訳書

工事名	熊本５７号 幾久富地区外改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
仮設工	式	1	22,878,351	除草	2,500	m2
				飛び石防護無し；		
				集草	5,000	m2
工事用道路工	式	1	400,811	工事用道路盛土	100	m3
				4.0m以上；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				敷砂利	157	m2
				RC-40 敷厚 100mm；		
プレート工	式	1	13,441,365	路体(築堤)盛土(ICT)	3,500	m3
				高強度帯状補強材敷設	1,214	m2
				土材料	2,600	m3
				再生クラッシュラン RC-40；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
補強盛土工	式	1	8,442,085	積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				基面整正	1	式
				ジオテキスタイル壁面材組立・設置	190	m2
				ジオテキスタイル敷設	761	m2
				まき出し・敷均し、締固め	572	m3
				補強盛土材	761	m3
				$\gamma = 19\text{kN/m}^3$ $\phi = 30^\circ$ ；		
				基盤排水層	83	m3
				再生クラッシュラン(RC-40)；		
				吸出し防止材	138	m2
				(基盤排水用)		
				長繊維ボリエステル系不織布 1.0~1.1mm；		
				天端排水材	117	m2
				長繊維ボリエステル系不織布 $t=3.0\text{mm}$ ；		

## 積算内訳書

工事名	熊本５７号 幾久富地区外改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	594,090	交通誘導警備員 1 式
応急処理工	式	1	708,060	
応急処理事業工	式	1	708,060	応急作業 1 式
直接工事費	式	1	67,582,248	
共通仮設費	式	1	9,546,000	
共通仮設費	式	1	1,862,000	
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	716,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,684,000	
純工事費	式	1	77,128,248	
現場管理費	式	1	26,347,000	
工事原価	式	1	103,475,248	
一般管理費等	式	1	17,644,752	
工事価格	式	1	121,120,000	