

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本218号 滝上地区改良（その5）工事
工事地名	熊本県上益城郡山都町滝上地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	165日間	自	令和 8年 4月 7日
		至	令和 8年 9月18日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	熊本 2 1 8 号 滝上地区改良（その 5）工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	59, 053, 079			
地盤改良工		式	1	57, 672, 135			
固結工		式	1	57, 672, 135	中層混合処理 （2号補強土壁） 改良深度 8m<L≤10m 施工規模 1000m3以上 固 化材（特殊土用 パ ^ラ ）添加量 270kg/m3 ；	1, 686	m3
					中層混合処理 （3号補強土壁） 改良深度 8m<L≤10m 施工規模 1000m3以上 固 化材（特殊土用 パ ^ラ ）添加量 280kg/m3 ；	1, 549	m3
					中層混合処理 （4号補強土壁） 改良深度 8m<L≤10m 施工規模 1000m3以上 固 化材（特殊土用 パ ^ラ ）添加量 270kg/m3 ；	1, 549	m3
					中層混合処理 （本線BOX） 改良深度 8m<L≤10m 施工規模 1000m3以上 固 化材（特殊土用 パ ^ラ ）添加量 170kg/m3 ；	1, 945	m3
応急処理工		式	1	327, 380			
応急処理作業工		式	1	327, 380	応急作業	1	式
仮設工		式	1	1, 053, 564			
工事用道路工		式	1	487, 594	工事用道路盛土 4. 0m以上 ；	413	m3
					敷砂利 再生クラッシュラン（RC-40）敷厚 100mm ；	163	m2
土留・仮締切工		式	1	421, 070	土のう 耐候性大型土のう 長期仮設（3年）対応 ；	50	袋
交通管理工		式	1	144, 900	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	熊本２１８号 滝上地区改良（その５）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	59,053,079	
共通仮設費	式	1	9,479,500	
共通仮設費	式	1	2,677,500	
運搬費	式	1	1,962,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	72,500	六価 コ 溶出試験費 1 式 タンク リ ン グ 試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	643,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,802,000	
純工事費	式	1	68,532,579	
現場管理費	式	1	23,522,000	
工事原価	式	1	92,054,579	
一般管理費等	式	1	15,925,421	
工事価格	式	1	107,980,000	