積算内訳書

１．工事名

工事名	熊本２１８号　滝上地区改良（その６）工事
工事地名	熊本県上益城郡山都町滝上地先

２．工事内容

１）　事務所名　　熊本河川国道事務所　工務第三課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　222日間　　自　　令和 8年 3月23日
　　至　　令和 8年10月30日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	熊本２１８号　滝上地区改良（その６）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	47,345,802			
道路土工	式	1	23,857,604			
掘削工(ICT)	式	1	8,911,819	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	10,200 1	m3 式
路体盛土工(ICT)	式	1	14,153,251	路体(築堤)盛土(ICT) 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満； 水平排水層 RC-40 t=300mm； 基盤排水層 RC-40 t=500mm；	9,300 1 1 22 520	m3 式 式 m3 m3
法面整形工(ICT)	式	1	213,560	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	400	m2
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	式	1	578,974	張りｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)(高炉) t=5cm；	166	m2
地盤改良工	式	1	18,015,500			
自走式土質改良工	式	1	18,015,500	土質改良 粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰 特号ﾌﾚｺﾝ；	8,300	m3
法面工	式	1	98,880			
植生工	式	1	98,880	種子散布 肥料無し 250m2以上500m2未満；	320	m2
排水構造物工	式	1	1,849,537			

積算内訳書

工事名	熊本２１８号　滝上地区改良（その６）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
作業土工	式	1	135,064	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1 1 1 1	式 式 式 式
側溝工	式	1	732,240	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU1型 300×300；	72	m
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	74,400	現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500； 蓋 縞鋼板蓋 500×500桝用 t=3.2mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ 穴開け加工 ﾎﾞﾙﾄ固定；	1 1	箇所 枚
排水工	式	1	907,833	小段排水 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600； 張りｺﾝｸﾘｰﾄ (小段排水) 18-8-25(20)(高炉) t=5cm；	28 90	m m2
応急処理工	式	1	265,550			
応急処理作業工	式	1	265,550	応急作業	1	式
仮設工	式	1	3,258,731			
工事用道路工	式	1	3,113,831	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 路体(築堤)盛土 2.5m未満； 法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；	440 1 20 390	m3 式 m3 m2

積算内訳書

工事名	熊本２１８号　滝上地区改良（その６）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				法面整形(盛土部)(ICT) 　法面締固め無し；	20	m2
				植生基材吹付 　3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満；	390	m2
				種子散布 　肥料無し 250m2以上500m2未満；	20	m2
				敷砂利 　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40) 敷厚 100ｍｍ；	1	式
交通管理工	式	1	144,900	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	47,345,802			
共通仮設費	式	1	7,257,000			
共通仮設費	式	1	1,685,000			
技術管理費	式	1	1,146,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	539,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	5,572,000			
純工事費	式	1	54,602,802			
現場管理費	式	1	18,985,000			
工事原価	式	1	73,587,802			
一般管理費等	式	1	13,092,198			
工事価格	式	1	86,680,000			