

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本3号 鑑田地区改良9期工事
工事地名	熊本県熊本市北区植木町鑑田地先

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|-----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 熊本河川国道事務所 工務第三課 | | |
| 2) 主 工 種 | 道路改良工事 | | |
| 3) 工 期 | 339日間 | 自 | 令和 8年 3月18日 |
| | | 至 | 令和 9年 2月19日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	熊本 3 号 鑑田地区改良 9 期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	123,215,765		
道路土工	式	1	41,921,608		
掘削工 (ICT)	式	1	13,304,294	掘削 (ICT)	15,700 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
路体盛土工	式	1	1,328,695	路体 (築堤) 盛土	10 m3
				2.5m未満 ;	
				路体 (築堤) 盛土	50 m3
				2.5m以上4.0m未満 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				積込 (ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
				水平排水層	45 m3
				RC-40 t=300mm ;	
				基盤排水層	87 m3
				RC-40 t=500mm ;	
路体盛土工 (ICT)	式	1	25,836,456	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	13,600 m3
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				積込 (ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
法面整形工 (ICT)	式	1	1,452,163	法面整形 (切土部) (ICT)	1,080 m2
				ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	1,010 m2
				法面締固め無し ;	
地盤改良工	式	1	32,752,460		

積算内訳書

工事名	熊本 3 号 鑑田地区改良 9 期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
自走式土質改良工	式	1	32,752,460	土質改良 粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰 特号フレコン；	15,200	m3
法面工	式	1	508,820			
植生工	式	1	508,820	種子散布 肥料無し 1000m2以上；	2,060	m2
石・ブロック積(張)工	式	1	514,322			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	514,322	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m ； コンクリート(間知)ブロック積 控35cm+裏コン厚10cm ； 胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40 ； 現場打天端コンクリート 18-8-25(高炉) t=10cm ； 止水コンクリート 18-8-25(20)(高炉) t=10cm ；	8 12 4 0.5 0.4	m m2 m3 m3 m3
カルバート工	式	1	29,719,046			
プレキャストカルバート工	式	1	29,719,046	プレキャストボックス 内幅 2m 内高 2m ； 翼壁（呑口側） 24-12-25(20)(高炉) ； 翼壁（吐口側） 24-12-25(20)(高炉) ；	66 1 1	m 箇所 箇所
排水構造物工	式	1	6,767,880			
作業土工	式	1	229,329	床掘り 土砂 ； 埋戻し 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；	1 1 1	式 式 式

積算内訳書

工事名	熊本3号 鑑田地区改良9期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
側溝工	式	1	1,442,260	プレキャストU型側溝 PU1型 300×300；	91	m
				プレキャストU型側溝 PU1型 450×450；	34	m
集水桝・マンホール工	式	1	1,611,880	現場打ち集水桝 (A)-1 500×500×700 18-8-25(高炉) 縞鋼板蓋；	1	箇所
				現場打ち集水桝 (A)-2 500×500×700 18-8-25(高炉) 縞鋼板蓋；	2	箇所
				現場打ち集水桝 (A)-3 600×600×600 18-8-25(高炉) 縞鋼板蓋；	1	箇所
				現場打ち集水桝 (A)-4 600×600×800 18-8-25(高炉) 縞鋼板蓋；	1	箇所
				現場打ち集水桝 (呑口桝) 1750×2000×1700 18-8-40(高炉) 縞鋼板蓋；	1	箇所
				現場打ち集水桝 (吐口桝) 1000×2000×741 18-8-40(高炉) 縞鋼板蓋；	1	箇所
				蓋 縞鋼板蓋 500×500用 ボルト固定；	3	枚
				蓋 縞鋼板蓋 600×600用 ボルト固定；	2	枚
				蓋 (呑口桝) 縞鋼板蓋 1750×2000用 ボルト固定 4枚/組；	1	組
				蓋 (吐口桝) 縞鋼板蓋 1000×2000用 ボルト固定 2枚/組；	1	組
				小段排水	147	m
				鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×60		
排水工	式	1	3,484,411			

積算内訳書

工事名	熊本3号 鑑田地区改良9期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				0 ; 張りコンクリート 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 ;	238 m2
仮設工	式	1	11,031,629		
工事用道路工	式	1	10,886,729	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m 3未満 ; 路体(築堤)盛土(ICT) 法面整形(切土部)(ICT) 軽質土、砂及び砂質土、粘性土 ; 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し ; 仮設舗装 18-8-25(高炉) t=100mm ; 土のう (製作・設置) 丸形 φ1100×1080 ; 覆工板設置 1000×2000×208 ;	940 m3 14,300 m3 2,410 m2 270 m2 1,200 m2 7 袋 70 m2
交通管理工	式	1	144,900	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	123,215,765		
共通仮設費	式	1	15,675,206		
共通仮設費	式	1	2,442,206		
運搬費	式	1	75,036	仮設材運搬費	1 式
技術管理費	式	1	1,209,170	システム初期費(ICT) 道路施設基本データ作成費用	1 式 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,158,000		

積算内訳書

工事名	熊本3号 鑑田地区改良9期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	13,233,000	
純工事費	式	1	138,890,971	
現場管理費	式	1	46,028,000	
工事原価	式	1	184,918,971	
一般管理費等	式	1	29,231,029	
工事価格	式	1	214,150,000	