積算内訳書

１．工事名

工事名	熊本３号　鐙田地区改良８期工事
工事地名	熊本県熊本市北区植木町鐙田地先

２．工事内容

１）　事務所名　　熊本河川国道事務所　工務第三課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　289日間　　自　　令和 8年 5月 7日
　　至　　令和 9年 2月19日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	熊本３号　鏡田地区改良８期工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	99,679,389			
道路土工	式	1	15,329,688			
掘削工(ICT)	式	1	530,408	掘削(ICT)	560	m3
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
路体盛土工	式	1	1,121,463	路体(築堤)盛土	160	m3
				2.5m未満；		
				路体(築堤)盛土	30	m3
				2.5m以上4.0m未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
路体盛土工(ICT)	式	1	5,785,636	路体(築堤)盛土(ICT)	4,400	m3
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				水平排水層	45	m3
				RC-40 t=300mm；		
				基盤排水層	65	m3
				RC-40 t=500mm；		
路床盛土工(ICT)	式	1	7,106,464	路床盛土(ICT)	5,700	m3
				(裏込)		
				路床盛土(ICT)	100	m3
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
法面整形工(ICT)	式	1	785,717	法面整形(切土部)(ICT)	140	m2
				ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土；		

積算内訳書

工事名	熊本３号　鏡田地区改良８期工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	1,250	m2
地盤改良工	式	1	258,320			
自走式土質改良工	式	1	258,320	土質改良 粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰 特号ﾌﾚｺﾝ；	10	m3
法面工	式	1	328,510			
植生工	式	1	328,510	種子散布 肥料無し 1000m2以上；	1,330	m2
擁壁工	式	1	11,179,613			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工	式	1	11,179,613	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ逆T式擁壁 (1号ｳｨﾝｸﾞ) 充填ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20)(高炉)；	26	m2
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ逆T式擁壁 (2号ｳｨﾝｸﾞ) 充填ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20)(高炉)；	29	m2
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ逆T式擁壁 (3号ｳｨﾝｸﾞ) 充填ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20)(高炉)；	29	m2
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ逆T式擁壁 (4号ｳｨﾝｸﾞ) 充填ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20)(高炉)；	20	m2
				排水材設置(構造物背面排水材) 幅300mm；	69	m
				ｺﾝｸﾘｰﾄ(ﾌｰﾁﾝｸﾞ) 24-12-25(20)(高炉)；	47	m3
				均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) W/C規定なし t=10cm；	7	m3
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工	式	1	7,916,660			

積算内訳書

工事名	熊本３号　鏡田地区改良８期工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
作業土工	式	1	193,537	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	7,723,123	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	58	m
				18-8-40(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	195	m2
				控35cm+裏ｺﾝ厚15cm；		
				胴込･裏込材(砕石)	69	m3
				再生砕石 RC-40；		
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	4	m3
				18-8-25(20)(高炉) t=10cm；		
				止水ｺﾝｸﾘｰﾄ	3	m3
				18-8-25(20)(高炉) t=10cm；		
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	56,689,335			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	51,905,455	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	72	m2
				18-8-20(25)(高炉) t=15cm；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	11	m
				内幅 5.0m 内高 5.5m；		
				内目地充填	216	m
				弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ 2成分形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系；		
				防水シート	240	m
				B=250mm；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
底版工	式	1	4,706,460	ｺﾝｸﾘｰﾄ	26	m3
				40-12-25(20)(高炉)；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				鉄筋	2.39	t
				SD345 D29～32；		

積算内訳書

工事名	熊本３号　鏡田地区改良８期工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				鉄筋	0.76	t
				SD345 D16～25；		
				鉄筋	0.18	t
				SD345 D13；		
				機械式継手	264	箇所
				D32用 L=1480mm；		
				目地板	2	m2
				瀝青繊維質目地板 t=20mm；		
地覆工	式	1	77,420	ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.9	m3
				24-12-25(20)(高炉)；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				鉄筋	0.03	t
				SD345 D13；		
排水構造物工	式	1	5,273,549			
作業土工	式	1	416,701	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
側溝工	式	1	4,212,248	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	158	m
				PU1型 300×300；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	18	m
				PU1型 450×450；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	97	m
				PU3型 300×300；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	12	m
				PU3型 400×500；		
				側溝蓋	194	枚
				落蓋式側溝 300用 L=500 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋；		
				側溝蓋	25	枚
				落蓋式側溝 400用 L=500 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋；		

積算内訳書

工事名	熊本３号　鏡田地区改良８期工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	644,600	現場打ち集水桝	6	箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×800；		
				蓋	6	枚
				鋼製蓋 T-25 500×500用 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定；		
				蓋	1	枚
				鋼製蓋 T-25 600×600用 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定；		
舗装工	式	1	1,254,714			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	1,254,714	下層路盤(車道・路肩部)	388	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ；		
				上層路盤(車道・路肩部)	388	m2
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ；		
				表層(車道・路肩部)	388	m2
				再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；		
仮設工	式	1	1,449,000			
交通管理工	式	1	1,449,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	99,679,389			
共通仮設費	式	1	17,429,170			
共通仮設費	式	1	6,515,170			
運搬費	式	1	4,330,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	1,209,170	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
				道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	976,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	10,914,000			

積算内訳書

工事名	熊本３号　鏡田地区改良８期工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
純工事費	式	1	117,108,559	
現場管理費	式	1	39,149,000	
工事原価	式	1	156,257,559	
一般管理費等	式	1	25,262,441	
工事価格	式	1	181,520,000	