

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本3号 鹿子木地区改良8期工事
工事地名	熊本県熊本市北区鹿子木町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	276日間	自	令和 8年 3月18日
		至	令和 8年12月18日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	熊本３号 鹿子木地区改良 8 期工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	157,709,496		
地盤改良工		式	1	7,712,848		
路床安定処理工		式	1	2,624,726	安定処理 1m以下 固化材100m2あたり使用量 22.3t/100m2 特殊土用フレコン；	232 m2
					安定処理 1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 36.7t/100m2 特殊土用フレコン；	119 m2
路床安定処理工		式	1	413,802	安定処理 1m以下 固化材100m2あたり使用量 18.3t/100m2 特殊土用フレコン；	79 m2
固結工		式	1	4,674,320	中層混合処理 改良深度 2m<L≤5m 施工規模 1000m3未満 セメント系固化材(特殊土用バॅラ)添加量262kg/m3；	189 m3
					中層混合処理 改良深度 5m<L≤8m 施工規模 1000m3未満 セメント系固化材(特殊土用バॅラ)添加量262kg/m3；	287 m3
カルバート工		式	1	147,968,215		
作業土工		式	1	1,195,070	床掘り 土砂；	1 式
					土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
プレキャストカルバート工		式	1	134,815,669	基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 敷厚20cm；	390 m2
					定規材設置 H形鋼 H-100×100×6×8；	216 m
					プレキャストボックス 内幅 5.4m 内高 5.9m；	36 m
					上下締め部クワット注入 PCクワット；	144 箇所
					上下締め定着部充填	1.1 m3

積算内訳書

工事名	熊本 3 号 鹿子木地区改良 8 期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				無収縮モルタル； 縦締め定着部充填	0.3	m3
				無収縮モルタル； 外目地（シーリング）	844	m
				弾性シーリング 2成分形ポリアウレン系； 内目地（シーリング）	874	m
				弾性シーリング 2成分形ポリアウレン系； シート防水	844	m
				シート幅300mm； 足場	1	式
				安全ネット必要；		
底盤工	式	1	11, 555, 453	コンクリート	100	m3
				40-12-25 (20) (高炉) ；		
				型枠	1	式
				一般型枠 ；		
				鉄筋	1.8	t
				SD345 D13 ；		
				鉄筋	1.88	t
				SD345 D16～25 ；		
				鉄筋	3	t
				SD345 D29～32 ；		
				鉄筋	4.47	t
				SD345 D35 ；		
				底版鉄筋機械式継手	504	箇所
				D29×D29 ；		
				底版鉄筋機械式継手	504	箇所
				D35×D35 ；		
				目地板	9	m2
				瀝青繊維質目地板t=20 ；		
				止水板	11	m
				CF (塩ビ製) 200×5 ；		
地覆工	式	1	402, 023	コンクリート	15	m
				24-12-25 (20) (高炉) ；		

積算内訳書

工事名	熊本 3 号 鹿子木地区改良 8 期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物撤去工	式	1	252,053		
構造物取壊し工	式	1	154,097	コンクリート構造物取壊し 12 m3 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 240 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；	
運搬処理工	式	1	97,956	殻運搬 12 m3 アスファルト殻； 殻運搬 12 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 12 m3 アスファルト殻(2.35t/m3)； 殻処分 12 m3 コンクリート殻(無筋)；	
応急処理工	式	1	327,380		
応急処理作業工	式	1	327,380	応急作業	1 式
仮設工	式	1	1,449,000		
交通管理工	式	1	1,449,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	157,709,496		
共通仮設費	式	1	22,102,770		
共通仮設費	式	1	5,575,770		
運搬費	式	1	4,079,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	78,770	六価クロム溶出試験費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式	

積算内訳書

工事名	熊本3号 鹿子木地区改良8期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,418,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	16,527,000	
純工事費	式	1	179,812,266	
現場管理費	式	1	58,811,000	
工事原価	式	1	238,623,266	
一般管理費等	式	1	36,406,734	
工事価格	式	1	275,030,000	