積算内訳書

１．工事名

工事名	令和７年度 阿蘇立野ダム管内維持工事
工事地名	熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字立野地先外

２．工事内容

１）　事務所名　　熊本河川国道事務所　河川管理課
２）　主 工 種　　河川維持工事
３）　工　　期　　256日間　　自　令和 7年 7月19日
　　至　令和 8年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度 阿蘇立野ダム管内維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川維持	式	1	36,641,519			
河川土工	式	1	26,960,568			
掘削工	式	1	2,906,740	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	6,400	m3
				掘削 土砂 片切掘削；	830	m3
掘削工(ICT)	式	1	1,603,670	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；	1,400	m3
				掘削(ICT) 土砂 片切掘削；	830	m3
盛土工	式	1	3,400,850	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	150	m3
				積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	3,100	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	3,090	m3
盛土工(ICT)	式	1	721,240	路体(築堤)盛土(ICT)	2,600	m3
法面整形工(ICT)	式	1	372,255	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	690	m2
残土処理工	式	1	17,955,813	積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式
				土砂等運搬 大津町共有地 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
				土砂等運搬 よなご仮置き場 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
				整地 大津町共有地	1	式

積算内訳書

工事名	令和７年度 阿蘇立野ダム管内維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				残土受入れ地での処理； 整地 よなご仮置き場 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1	式
根固め工	式	1	4,576,079			
作業土工	式	1	547,015	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1 1 1	式 式 式 式
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	3,112,764	根固めﾌﾞﾛｯｸ積込 無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) ８ｔ ； 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 5.5tを超え11.0t以下 積込み･荷卸 1個 2.5km 以下； 根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去 無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) ８ｔ ； 根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) ８ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入 無；	51 51 267 318 	個 個 個 個
捨石工	式	1	916,300	捨石 100～1000kg/個；	595	m3
付帯設備工	式	1	541,080			
防止柵工	式	1	541,080	転落(横断)防止柵 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 H=1100 4段 塗装品；	54	m
除草工	式	1	160,530			
堤防除草工	式	1	160,530	除草 (人力) 除草処分	1,700 0.9	m2 t

積算内訳書

工事名	令和７年度 阿蘇立野ダム管内維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
堤防養生工	式	1	23,000			
伐木除根工	式	1	23,000	伐木･伐竹 伐木(人力施工：中)；	200	m2
清掃工	式	1	288,340			
塵芥処理工	式	1	288,340	堆積塵芥収集(機械処理) 堆積塵芥収集(人力処理) 処分費 繊維くず	20 20 1	m3 m3 t
応急処理工	式	1	1,308,600			
応急処理作業工	式	1	1,308,600	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	577,831			
構造物取壊し工	式	1	577,831	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工 φ80 H=200； 処分費 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	35 19 35	m3 孔 m3
仮設工	式	1	2,205,491			
工事用道路工	式	1	518,845	敷砂利 設置・撤去 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷厚 100ｍｍ；	1,180	m2
土留･仮締切工	式	1	700,646	大型土のう 設置･撤去 1t型；	1	式
水替工	式	1	406,400	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水；	1	式
交通管理工	式	1	579,600	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	令和７年度 阿蘇立野ダム管内維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
直接工事費	式	1	36,641,519	
共通仮設費	式	1	4,080,000	
共通仮設費	式	1	1,146,000	
技術管理費	式	1	1,146,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)　1　式
共通仮設費（率計上）	式	1	2,934,000	
純工事費	式	1	40,721,519	
現場管理費	式	1	14,696,000	
工事原価	式	1	55,417,519	
一般管理費等	式	1	10,192,481	
工事価格	式	1	65,610,000	