

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 緑川・白川土砂撤去及び維持管理工事
工事地名	緑川・白川出張所管内（緑川・白川流域）

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	243日間	自 令和 7年 8月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 緑川・白川土砂撤去及び維持管理工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	68,837,905		
河川土工		式	1	35,318,000		
掘削工 (ICT)		式	1	3,889,000	掘削 (ICT)	5,000 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 ;	
					土砂等運搬	5,000 m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
盛土工		式	1	1,271,500	路体 (築堤) 盛土	5,000 m3
					4.0m以上 ;	
法面整形工		式	1	3,874,200	法面整形 (切土部)	3,000 m2
					現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
					法面整形 (盛土部)	3,000 m2
					法面締固め無し 現場制約無し ;	
残土処理工		式	1	13,135,500	整地	5,000 m3
					敷均し (ルース) ;	
					土砂等運搬	5,000 m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					積込 (ルース)	5,000 m3
					土砂 土量50,000m3未満 ;	
自走式土質改良工		式	1	13,147,800	土質改良	5,000 m3
					砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 50kg/m3	
					生石灰 ;	
補修復旧工		式	1	10,676,130		
構造物補修工		式	1	2,121,200	構造物補修	1 箇所
堤防補修工		式	1	1,407,100	堤防天端補修	1 箇所
法面修繕工		式	1	6,719,850	腹付盛土	500 m3
					張芝	2,000 m2
					張芝工 500m2以上 ;	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 緑川・白川土砂撤去及び維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
付属物設置工	式	1	427,980	量水標 鉄製マシン加工 幅12cm スコッチライト付；	30 m
堤防養生工	式	1	233,340		
伐木除根工	式	1	233,340	伐木・伐竹 伐木(人力施工：密)；	1,000 m2
清掃工	式	1	9,853,400		
塵芥処理工	式	1	703,500	堆積塵芥収集(機械処理) 堆積塵芥収集(人力処理)	50 m3 50 m3
水面清掃工	式	1	9,149,900	水面清掃 水草処理 埋設処理；	100,000 m2 1,000 m3
応急処理工	式	1	8,077,200		
応急処理作業工	式	1	8,077,200	応急作業 (緑川) 応急作業 (白川)	1 式 1 式
構造物撤去工	式	1	246,270		
構造物取壊し工	式	1	246,270	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	30 m3
仮設工	式	1	4,433,565		
工事用道路工	式	1	2,577,785	工事用道路盛土 設置・撤去；	1 式
汚濁防止工	式	1	1,537,000	汚濁防止フェンス 設置・撤去；	1 式
交通管理工	式	1	318,780	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	68,837,905		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 緑川・白川土砂撤去及び維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	6,109,000	
共通仮設費	式	1	740,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	5,369,000	
純工事費	式	1	74,946,905	
現場管理費	式	1	25,526,000	
工事原価	式	1	100,472,905	
一般管理費等	式	1	17,207,095	
工事価格	式	1	117,680,000	