積算内訳書

１．工事名

工事名	令和８年度　白川出張所管内河川維持工事
工事地名	白川出張所管内(白川)

２．工事内容

１）　事務所名　　熊本河川国道事務所　河川管理課
２）　主 工 種　　河川維持工事
３）　工　　期　　365日間　　自　令和 8年 4月 1日
　　至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

本工事は、白川出張所管内における、堤防等の除草及び河川管理施設等の維持修繕工事全般を行うものである。

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度　白川出張所管内河川維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川維持	式	1	55,621,229			
河川土工	式	1	116,009			
掘削工(ICT)	式	1	31,020	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 1,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	10 10 	m3 m3
盛土工	式	1	71,578	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	10 10 10 	m3 m3 m3
法面整形工	式	1	4,261	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	10 	m2
法面整形工(ICT)	式	1	7,896	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；	10 	m2
残土処理工	式	1	1,254	整地 残土受入れ地での処理；	10 	m3
補修復旧工	式	1	689,786			
構造物補修工	式	1	173,410	構造物補修	1	箇所
堤防補修工	式	1	140,605	堤防天端補修	1	箇所
法面修繕工	式	1	90,151	腹付盛土 張芝 張芝工 100m2未満；	10 10 	m3 m2
付属物設置工	式	1	285,620	量水標 鉄製ﾒﾗﾐﾝ加工 幅12cm ｽｺｯﾁﾗｲﾄ付；	20 	m
除草工	式	1	49,715,653			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度　白川出張所管内河川維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
堤防除草工	式	1	33,326,639	除草 （人力） 肩掛式 飛散防止措置無し； 除草 （機械） ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式； 除草 （貸与機械） 遠隔操縦式； 抜根 抜根+集草+積込運搬；	214,000 17,900 505,000 2,500	m2 m2 m2 m2
高水敷除草工	式	1	16,241,802	除草 （人力） 肩掛式 飛散防止措置無し； 除草 （機械） ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式； 除草 （貸与機械） 遠隔操縦式；	114,000 156,000 41,800	m2 m2 m2
工事用地除草工	式	1	147,212	除草 （人力） 肩掛式 飛散防止措置無し；	1,900	m2
根固め工	式	1	77,320			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	77,320	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類（実質量） 1.84ｔ；	2	個
堤防養生工	式	1	21,111			
伐木除根工	式	1	21,111	伐木･伐竹 伐木(人力施工：密)； 伐木･伐竹 伐竹；	20 20	m2 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度　白川出張所管内河川維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
清掃工	式	1	64,090			
塵芥処理工	式	1	64,090	堆積塵芥収集(機械処理) 堆積塵芥収集(人力処理)	5 5	m3 m3
舗装工	式	1	69,242			
舗装準備工	式	1	16,250	不陸整正 補足材無し；	100	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	52,992	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	20 20	m2 m2
応急処理工	式	1	467,568			
応急処理作業工	式	1	467,568	応急作業 (通常維持作業) 応急作業 (堆積塵芥処理等)	1 1	式 式
構造物撤去工	式	1	53,450			
構造物取壊し工	式	1	53,450	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	5	m3
仮設工	式	1	4,347,000			
交通管理工	式	1	4,347,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	55,621,229			
共通仮設費	式	1	5,698,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	5,698,000			
純工事費	式	1	61,319,229			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度　白川出張所管内河川維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
現場管理費	式	1	25,473,000	
工事原価	式	1	86,792,229	
一般管理費等	式	1	15,127,771	
工事価格	式	1	101,920,000	