

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 緑川水系上流部河川維持工事
工事地名	緑川上流出張所管内（緑川、御船川）

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要	本工事は、緑川上流出張所管内における、堤防等の除草及び河川管理施設等の維持修繕工事全般を行うものである。	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 緑川水系上流部河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	63,869,869	
河川土工	式	1	106,749	
掘削工 (ICT)	式	1	21,760	掘削 (ICT) 10 m3 土砂 オープンカット 障害無し 1,000m3未満； 土砂等運搬 10 m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；
盛土工	式	1	71,578	路体 (築堤) 盛土 10 m3 2.5m未満； 土砂等運搬 10 m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 積込 (ルース) 10 m3 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工	式	1	4,261	法面整形 (盛土部) 10 m2 法面締固め無 現場制約無；
法面整形工 (ICT)	式	1	7,896	法面整形 (切土部) (ICT) 10 m2 ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土；
残土処理工	式	1	1,254	整地 10 m3 残土受入れ地での処理；
補修復旧工	式	1	764,737	
構造物補修工	式	1	328,290	構造物補修 1 箇所
堤防補修工	式	1	140,605	堤防天端補修 1 箇所
法面修繕工	式	1	153,032	腹付盛土 20 m3 張芝 10 m2 張芝工 100m2未満；
付属物設置工	式	1	142,810	量水標 10 m 鉄製マシン加工 幅12cm スコッチ付付；
除草工	式	1	61,278,480	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 緑川水系上流部河川維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
堤防除草工	式	1	61,278,480	除草 (人力) 肩掛式 飛散防止措置無し；	458,000	m2
				除草 (機械) ハッドガイト式；	430,000	m2
				除草 (貸与機械) 遠隔操縦式；	346,000	m2
根固め工	式	1	386,600			
根固めブロック工	式	1	386,600	消波根固めブロック製作 無筋ブロック ブロック種類 (実質量) 1.84 t ；	10	個
堤防養生工	式	1	50,948			
伐木除根工	式	1	50,948	伐木・伐竹 伐木(人力施工：密)；	100	m2
				伐木・伐竹 伐竹；	100	m2
清掃工	式	1	180,290			
塵芥処理工	式	1	180,290	堆積塵芥収集(機械処理)	20	m3
				堆積塵芥収集(人力処理)	10	m3
舗装工	式	1	140,605			
舗装準備工	式	1	8,125	不陸整正 補足材無し；	50	m2
アスファルト舗装工	式	1	132,480	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm；	50	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	50	m2
応急処理工	式	1	734,400			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 緑川水系上流部河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理作業工	式	1	734,400	応急作業 (通常維持作業) 1 式
				応急作業 (堆積塵芥処理等) 1 式
構造物撤去工	式	1	82,160	
構造物取壊し工	式	1	82,160	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 10 m3 無筋構造物 機械施工；
仮設工	式	1	144,900	
交通管理工	式	1	144,900	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	63,869,869	
共通仮設費	式	1	5,182,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,182,000	
純工事費	式	1	69,051,869	
現場管理費	式	1	24,873,000	
工事原価	式	1	93,924,869	
一般管理費等	式	1	16,215,131	
工事価格	式	1	110,140,000	