

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 緑川水系中流部河川維持工事
工事地名	緑川下流出張所管内 (緑川、加勢川)

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要	本工事は、下流出張所における堤防等の除草及び河川管理施設等の維持修繕工事全般を行うものである。	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和 8 年度 緑川水系中流部河川維持工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	58, 504, 942		
河川土工		式	1	106, 749		
掘削工 (ICT)		式	1	21, 760	掘削 (ICT)	10 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 1, 000m3未満；	
					土砂等運搬	10 m3
盛土工		式	1	71, 578	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					路体 (築堤) 盛土	10 m3
					2. 5m未満；	
					土砂等運搬	10 m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込 (ルース)	10 m3
法面整形工		式	1	4, 261	土砂 土量50, 000m3未満；	
					法面整形 (盛土部)	10 m2
					法面締固め無 現場制約無；	
法面整形工 (ICT)		式	1	7, 896	法面整形 (切土部) (ICT)	10 m2
					ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
残土処理工		式	1	1, 254	整地	10 m3
					残土受入れ地での処理；	
補修復旧工		式	1	680, 374		
構造物補修工		式	1	328, 290	構造物補修	1 箇所
堤防補修工		式	1	56, 242	堤防天端補修	1 箇所
法面修繕工		式	1	153, 032	腹付盛土	20 m3
					張芝	10 m2
					張芝工 100m2未満；	
付属物設置工		式	1	142, 810	量水標	10 m
					鉄製マシン加工 幅12cm スコッチライト；	
除草工		式	1	54, 963, 654		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 緑川水系中流部河川維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
堤防除草工	式	1	54,381,220	除草 (人力) 肩掛式 飛散防止措置無し；	336,000	m2
				除草 (人力) 肩掛式 飛散防止措置有り；	16,200	m2
				除草 (機械) ハドゥガイト式；	512,000	m2
				除草 (貸与機械) 遠隔操縦式；	205,000	m2
堤防除草工	式	1	582,434	除草 (人力) 肩掛式 飛散防止措置無し；	5,700	m2
				除草 (機械) ハドゥガイト式；	36,500	m2
根固め工	式	1	193,300			
根固めブロック工	式	1	193,300	消波根固めブロック製作 無筋ブロック ブロック種類（実質量） 1.84 t；	5	個
堤防養生工	式	1	59,278			
伐木除根工	式	1	59,278	伐木・伐竹 伐木(人力施工：密)；	100	m2
				伐木・伐竹 伐竹；	100	m2
清掃工	式	1	1,432,570			
塵芥処理工	式	1	324,920	堆積塵芥収集(機械処理)	30	m3
				堆積塵芥収集(人力処理)	20	m3
水面清掃工	式	1	1,107,650	水面清掃	10,000	m2
				水草処理	500	m3

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 緑川水系中流部河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				埋設処理；
舗装工	式	1	140,605	
舗装準備工	式	1	8,125	不陸整正 50 m2 補足材無し；
アスファルト舗装工	式	1	132,480	下層路盤(車道・路肩部) 50 m2 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 50 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；
応急処理工	式	1	701,352	
応急処理事業工	式	1	701,352	応急作業 1 式 (通常維持作業) 応急作業 1 式 (堆積塵芥処理等)
構造物撤去工	式	1	82,160	
構造物取壊し工	式	1	82,160	コンクリート構造物取壊し 10 m3 無筋構造物 機械施工；
仮設工	式	1	144,900	
交通管理工	式	1	144,900	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	58,504,942	
共通仮設費	式	1	4,825,000	
共通仮設費	式	1	142,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	4,683,000	

