積算内訳書

１．工事名

工事名	令和８年度　緑川水系下流部河川維持工事
工事地名	緑川下流出張所管内　（緑川、加勢川、浜戸川）

２．工事内容

１）　事務所名　　熊本河川国道事務所　河川管理課
２）　主 工 種　　河川維持工事
３）　工　　期　　365日間　　自　令和 8年 4月 1日
　　至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

本工事は、下流出張所管内における、堤防等の除草及び河川管理施設等の維持修繕工事全般を行うものである。

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度　緑川水系下流部河川維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川維持	式	1	55,822,150			
河川土工	式	1	106,749			
掘削工(ICT)	式	1	21,760	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 1,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	10 10 	m3 m3
盛土工	式	1	71,578	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	10 10 10 	m3 m3 m3
法面整形工	式	1	4,261	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	10 	m2
法面整形工(ICT)	式	1	7,896	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；	10 	m2
残土処理工	式	1	1,254	整地 残土受入れ地での処理；	10 	m3
補修復旧工	式	1	588,336			
構造物補修工	式	1	214,770	構造物補修	1	箇所
堤防補修工	式	1	140,605	堤防天端補修	1	箇所
法面修繕工	式	1	90,151	腹付盛土 張芝 張芝工 100m2未満；	10 10 	m3 m2
付属物設置工	式	1	142,810	量水標 鉄製ﾒﾗﾐﾝ加工 幅12cm ｽｺｯﾁﾗｲﾄ付；	10 	m
浚渫工	式	1	3,389,700			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度　緑川水系下流部河川維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
浚渫船運転工	式	1	1,045,800	ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船運転 D1.0m3 ;	950	m3
作業船運転工	式	1	2,343,900	土運搬船運転	3	日
除草工	式	1	48,587,146			
堤防除草工	式	1	47,467,450	除草 （人力） 肩掛式 飛散防止措置無し ; 除草 （機械） ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 ;	372,000 499,000	m2 m2
堤防除草工	式	1	1,119,696	除草 （人力） 肩掛式 飛散防止措置無し ; 除草 （機械） ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 ;	7,700 82,300	m2 m2
根固め工	式	1	386,600			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	386,600	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類（実質量） 1.84ｔ ;	10	個
堤防養生工	式	1	55,318			
伐木除根工	式	1	55,318	伐木･伐竹 伐木(人力施工：密) ; 伐木･伐竹 伐竹 ;	100 100	m2 m2
清掃工	式	1	2,106,852			
塵芥処理工	式	1	722,940	堆積塵芥収集(機械処理) 堆積塵芥収集(人力処理) 軟弱土除去 水面塵芥処理	30 30 100 5	m3 m3 m3 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度　緑川水系下流部河川維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
水面清掃工	式	1	1,383,912	水面清掃	10,000	m2
				水草処理	300	m3
				埋設処理；		
				網場移設	145	m
				撤去･設置；		
舗装工	式	1	140,605			
舗装準備工	式	1	8,125	不陸整正	50	m2
				補足材無し；		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	132,480	下層路盤(車道・路肩部)	50	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm；		
				表層(車道・路肩部)	50	m2
				再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
応急処理工	式	1	233,784			
応急処理作業工	式	1	233,784	応急作業	1	式
				(通常維持作業)		
				応急作業	1	式
				(堆積塵芥処理等)		
構造物撤去工	式	1	82,160			
構造物取壊し工	式	1	82,160	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	10	m3
				無筋構造物 機械施工；		
仮設工	式	1	144,900			
交通管理工	式	1	144,900	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	55,822,150			
共通仮設費	式	1	4,937,000			
共通仮設費	式	1	600,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度　緑川水系下流部河川維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費　1　式
準備費	式	1	458,000	繋船費(河川)　1　式
共通仮設費（率計上）	式	1	4,337,000	
純工事費	式	1	60,759,150	
現場管理費	式	1	21,113,000	
工事原価	式	1	81,872,150	
一般管理費等	式	1	14,377,850	
工事価格	式	1	96,250,000	