

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 阿蘇立野ダム法面对策外工事
工事地名	熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字立野地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	336日間	自 令和 8年 3月12日 至 令和 9年 2月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度 阿蘇立野ダム法面对策外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	37,133,117		
道路土工		式	1	415,520		
掘削工		式	1	140,080	掘削	400 m3
残土処理工		式	1	275,440	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
					整地	1 式
					敷均し(ルース)； 土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
法面工		式	1	976,750		
植生工		式	1	976,750	植生マット	250 m2
					浸食防止用植生マット 切土部；	
落石雪害防止工		式	1	27,782,459		
落石防止網工		式	1	1,404,950	ワイヤーロープ 掛け工 φ12；	45 m
落石防護柵工		式	1	26,377,509	ロープ・金網	54 m
					エネルギー吸収型 柵高3m；	
					支柱	7 箇所
					エネルギー吸収型 柵高3m；	
					ステーロープ	2 本
					中央部	
					エネルギー吸収型；	
					ステーロープ	2 本
					端部	
					エネルギー吸収型；	
				支柱基礎反力体	7 箇所	
				エネルギー吸収型；		
				中間側方反力体	2 本	
				エネルギー吸収型；		
				横反力体	2 本	
				エネルギー吸収型；		

積算内訳書

工事名	令和7年度 阿蘇立野ダム法面对策外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
付帯施設工	式	1	2,576,460	ホーリングマシン移設	1 式
				足場(アンカー)	1 式
表面保護工	式	1	2,576,460	ソイルメント(粒径処理)	532 m3
				ソイルメント(攪拌混合)	400 m3
				ソイルメント(混合材料運搬・投入)	444 m3
				ソイルメント(盛土)	400 m3
根固め工	式	1	3,848,928		
根固めブロック工	式	1	1,924,800	袋詰玉石	80 袋
				3t用(長期性能型) 流用又は採取材；	
捨石工	式	1	1,924,128	捨石	1,224 m3
応急処理工	式	1	1,272,140		
応急処理解業工	式	1	1,272,140	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	260,860		
構造物取壊し工	式	1	164,320	コンクリート構造物取壊し	20 m3
				無筋構造物 機械施工；	
運搬処理工	式	1	96,540	殻運搬	20 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	20 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
直接工事費	式	1	37,133,117		
共通仮設費	式	1	4,927,200		
共通仮設費	式	1	457,200		
技術管理費	式	1	13,200	土質等試験費	1 式
				六価クロム溶出試験；	

積算内訳書

工事名	令和7年度 阿蘇立野ダム法面对策外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	444,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,470,000	
純工事費	式	1	42,060,317	
現場管理費	式	1	14,817,000	
工事原価	式	1	56,877,317	
一般管理費等	式	1	10,432,683	
工事価格	式	1	67,310,000	