

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7・8年度 熊本管内舗装修繕工事
工事地名	熊本県熊本市中央区上水前寺地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主工種	舗装工事		
3) 工期	267日間	自	令和 8年 4月 1日
		至	令和 8年12月23日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7・8年度 熊本管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	24,921,873	
舗装工	式	1	22,706,280	
切削オーバーレイ工	式	1	22,706,280	切削オーバーレイ 3,600 m2 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) 密粒キヤップ ASポリマー改質 I 型(13) ; 殻運搬(路面切削) 360 m3 切削アスファルト殻 ; 殻処分 360 m3 切削アスファルト殻 ;
区画線工	式	1	1,210,203	
区画線工	式	1	1,210,203	溶融式区画線 710 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 溶融式区画線 140 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 溶融式区画線 420 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 溶融式区画線 340 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ;
仮設工	式	1	1,005,390	
交通管理工	式	1	1,005,390	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	24,921,873	
共通仮設費	式	1	5,816,175	

積算内訳書

工事名	令和7・8年度 熊本管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	905,175	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	700,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,911,000	
純工事費	式	1	30,738,048	
現場管理費	式	1	13,105,000	
工事原価	式	1	85,934,920	
一般管理費等	式	1	13,785,080	
工事価格	式	1	99,720,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7・8年度 熊本管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	15,170,613	
舗装工	式	1	14,205,769	
切削オーバーレイ工	式	1	14,205,769	切削オーバーレイ 2,230 m2 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) 密粒キヤップ ASポリマー改質 I 型(13) ; 殻運搬(路面切削) 223 m3 切削アスファルト殻 ; 殻処分 223 m3 切削アスファルト殻 ;
区画線工	式	1	406,294	
区画線工	式	1	406,294	溶融式区画線 560 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 溶融式区画線 170 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 溶融式区画線 67 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ;
仮設工	式	1	558,550	
交通管理工	式	1	558,550	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	15,170,613	
共通仮設費	式	1	3,916,000	
共通仮設費	式	1	605,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7・8年度 熊本管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	7,128,259	
舗装工	式	1	6,590,352	
切削オーバーレイ工	式	1	6,590,352	切削オーバーレイ 1,030 m ² 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) 密粒キヤップ ASポリマー改質 I 型(13) ; 殻運搬(路面切削) 103 m ³ 切削アスファルト殻 ; 殻処分 103 m ³ 切削アスファルト殻 ;
区画線工	式	1	202,777	
区画線工	式	1	202,777	溶融式区画線 200 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 溶融式区画線 30 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 溶融式区画線 14 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 溶融式区画線 79 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ;
仮設工	式	1	335,130	
交通管理工	式	1	335,130	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	7,128,259	
共通仮設費	式	1	2,200,000	

