

積算内訳書

工事名	令和7・8年度 坪井歩道橋外塗替工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	26,117,529	
舗装工	式	1	553,650	
橋面舗装工	式	1	532,440	セメントモルタル復旧 t=40mm； 橋面防水 塗膜防水 エポキシ樹脂系； 薄層カー舗装 赤褐色 樹脂モルタル t=10mm；
ブロック舗装工	式	1	21,210	特殊ブロック 300×300×25；
橋梁補修工	式	1	467,033	
断面修復工	式	1	304,800	左官工法 0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防 錆処理有；
台座復旧工	式	1	146,412	台座復旧
高欄ボルト締付け工	式	1	15,821	高欄ボルト締付け
現場塗装工	式	1	13,662,400	
橋梁塗装工	式	1	13,662,400	塗膜除去 水性塗膜剥離剤； 廃棄物運搬 特別管理産業廃棄物； 処分費 特別管理産業廃棄物； 素地調整 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)； 下塗 (防食下地) 有機ゾンクッチペイント(1層) はけ・ローラーI 塗装回数

積算内訳書

工事名	令和7・8年度 坪井歩道橋外塗替工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				1回； 下塗 弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗 装回数 1回； 480 m2 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗 装回数 1回； 480 m2 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装 回数 1回； 480 m2
構造物撤去工	式	1	174,938	
構造物取壊し工	式	1	165,000	舗装版破碎 アスファルト舗装(t=25mm), コンクリート(無筋)(t=25mm)； コンクリートはつり 3cm以下； 29 m2 0.1 m2
ブロック舗装撤去工	式	1	544	特殊ブロック撤去 300×300×25； 1 式
運搬処理工	式	1	9,394	殻運搬 アスファルト殻； 0.7 m3 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 0.7 m3 殻処分 アスファルト殻； 0.7 m3 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 0.7 m3
仮設工	式	1	11,259,508	
仮設工	式	1	4,584,308	足場 安全ネット必要； 1 式 足場 1 式 防護 1 式 防災シート 1 式 剥離剤用養生シート 1 式

積算内訳書

工事名	令和7・8年度 坪井歩道橋外塗替工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
防護施設工	式	1	2,206,800	環境対策設備 1 式
交通管理工	式	1	4,468,400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	26,117,529	
共通仮設費	式	1	12,484,175	
共通仮設費	式	1	3,887,175	
安全費	式	1	3,078,000	鉛等呼吸用保護具等費用 1 式
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	746,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,597,000	
純工事費	式	1	38,601,704	
現場管理費	式	1	19,571,000	
工事原価	式	1	111,380,350	
一般管理費等	式	1	17,689,650	
工事価格	式	1	129,070,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7・8年度 坪井歩道橋外塗替工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	23,931,846	
現場塗装工	式	1	13,545,730	
橋梁塗装工	式	1	13,545,730	塗膜除去 880 m2 橋梁用(エマルジョン) ; 廃棄物運搬 877 kg 特別管理産業廃棄物 ; 処分費 877 kg 特別管理産業廃棄物 ; 素地調整 440 m2 2種ケレン(動力工具と手工具の併用) ; 下塗 440 m2 (防食下地) 有機ゾンクリッチペイント(1層) はけ・ローラーI 塗装回数 1回 ; 下塗 440 m2 弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗 装回数 1回 ; 中塗 440 m2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗 装回数 1回 ; 上塗 440 m2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗 装回数 1回 ; 落書き・貼紙防止塗装 10 m2 落書き・貼紙防止塗布剤 クイヤ ;
仮設工	式	1	10,386,116	
仮設工	式	1	3,786,856	足場 1 式 安全ネット必要 ; 足場 1 式 防護 1 式 剥離剤用養生シート 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7・8年度 坪井歩道橋外塗替工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
防護施設工	式	1	2,019,150	環境対策設備 1 式
交通管理工	式	1	4,580,110	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	23,931,846	
共通仮設費	式	1	11,258,800	
共通仮設費	式	1	3,129,800	
安全費	式	1	2,818,800	鉛等呼吸用保護具等費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	311,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,129,000	
純工事費	式	1	35,190,646	
現場管理費	式	1	18,017,000	
工事原価	式	1	53,207,646	