

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 八代管内舗装修繕外工事
工事地名	熊本県葦北郡芦北町田浦地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主工種	舗装工事		
3) 工期	241日間	自	令和 8年 4月 1日
		至	令和 8年11月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度 八代管内舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	27,320,653	
道路土工	式	1	10,444	
法面整形工	式	1	10,444	法面整形(切土部) 7 m2 現場制約有 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；
舗装工	式	1	23,358,720	
切削オーバーレイ工	式	1	23,358,720	切削オーバーレイ 3,840 m2 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) 再生密粒度アスコン(13)； 殻運搬(路面切削) 384 m3 切削アスファルト殻； 殻処分 384 m3 切削アスファルト殻；
排水構造物工	式	1	1,830,075	
作業土工	式	1	45,428	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 人力運搬 1 式 100m以下； 積込(ルース) 1 式 土砂 小規模(標準以外)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
排水工	式	1	1,784,647	縦排水 37 m 高密度ポリエチレン管 φ400 半割管； 縦排水 11 m 高密度ポリエチレン管 φ400； 蓋板設置 6 枚

積算内訳書

工事名	令和7年度 八代管内舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				縞鋼板 t=3.2 ; コンクリート 18-8-25(20) (高炉) コンクリート夜間割増無 ;
区画線工	式	1	750,704	2 m3
区画線工	式	1	750,704	溶融式区画線 830 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 溶融式区画線 61 m 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 溶融式区画線 120 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 溶融式区画線 170 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 溶融式区画線 42 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 溶融式区画線 410 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 ;
構造物撤去工	式	1	402,340	
構造物取壊し工	式	1	175,580	コンクリート構造物取壊し 2 m3 無筋構造物 人力施工 ; コンクリート構造物取壊し 2 m3 鉄筋構造物 人力施工 ;
運搬処理工	式	1	226,760	積込(コンクリート殻) 2 m3 無筋コンクリート殻 ; 積込(コンクリート殻) 2 m3 鉄筋コンクリート殻 ; 殻運搬 2 m3

積算内訳書

工事名	令和7年度 八代管内舗装修繕外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬	2 m3	
				コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分	2 m3	
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分	2 m3	
				コンクリート殻(鉄筋) ;		
仮設工	式	1	968,370			
交通管理工	式	1	968,370	交通誘導警備員	1 式	
直接工事費	式	1	27,320,653			
共通仮設費	式	1	5,787,775			
共通仮設費	式	1	588,775			
運搬費	式	1	194,600	建設機械運搬費	1 式	
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費用	1 式	
現場環境改善費(率計上)	式	1	331,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	5,199,000			
純工事費	式	1	33,108,428			
現場管理費	式	1	13,749,000			
工事原価	式	1	84,543,105			
一般管理費等	式	1	13,566,895			

積算内訳書

工事名	令和7年度 八代管内舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	98,110,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 八代管内舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	7,859,043	
道路土工	式	1	252,841	
掘削工	m3	1	158,670	掘削 50 m3 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ; 土砂等運搬 50 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 50 m3 残土受入れ地での処理 ;
法面整形工	式	1	94,171	法面整形(切土部) 110 m2 現場制約無し質土、砂及び砂質土、粘性土 ;
法面工	式	1	666,600	
植生工	式	1	666,600	植生基材吹付 110 m2 3cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満 ;
舗装工	式	1	141,440	
アスファルト舗装工	式	1	141,440	下層路盤(歩道部) 17 m2 再生クランチャー RC-40 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(歩道部) 17 m2 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm ; 基層(車道・路肩部) 17 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; 表層(車道・路肩部) 17 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;
石・ブロック積(張)工	式	1	3,581,482	
作業土工	式	1	185,833	床掘り 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 土砂 ;

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 八代管内舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
				整地 1 式 残土受入れ地での処理；
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	3,395,649	現場打基礎コンクリート 24 m 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm； 現場打小口止コンクリート 2 m ³ 18-8-40(高炉)； コンクリート(間知)ブロック積 85 m ² 胴込・裏込材(碎石) 24 m ³ 再生碎石 RC-40； 現場打天端コンクリート 2 m ³ 18-8-25(高炉)；
排水構造物工	式	1	789,617	
作業土工	式	1	107,834	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
側溝工	式	1	681,783	自由勾配側溝 25 m W=300； 側溝蓋 24 枚 コンクリート蓋 T-25 普通型 300用 L=500；
区画線工	式	1	8,960	
区画線工	式	1	8,960	溶融式区画線 25 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；
構造物撤去工	式	1	183,403	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 八代管内舗装修繕外工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
構造物取壊し工	式	1	120,663	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；	6 1 21	m3 式 m2
運搬処理工	式	1	62,740	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 アスファルト殻；	6 2 6 2	m3 m3 m3 m3
仮設工	式	1	2,234,700			
交通管理工	式	1	2,234,700	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	7,859,043			
共通仮設費	式	1	2,122,000			
共通仮設費	式	1	128,000			
現場環境改善費(率計上)	式	1	128,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	1,994,000			
純工事費	式	1	9,981,043			
現場管理費	式	1	5,217,000			
工事原価	式	1	15,198,043			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 八代管内舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	9,705,821	
舗装工	式	1	7,254,242	
切削オーバーレイ工	式	1	7,254,242	切削オーバーレイ 1,220 m2 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) 再生密粒度アスコン(13) ; 殻運搬(路面切削) 122 m3 切削アスファルト殻 ; 殻処分 122 m3 切削アスファルト殻 ;
排水構造物工	式	1	343,040	
集水柵・マンホール工	式	1	343,040	集水柵嵩上げ 1 箇所
区画線工	式	1	180,508	
区画線工	式	1	180,508	溶融式区画線 190 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 溶融式区画線 100 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 溶融式区画線 94 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ;
擁壁工	式	1	1,183,131	
作業土工	式	1	95,633	床掘り 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 土砂 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 八代管内舗装修繕外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				整地 残土受入れ地での処理；	1 式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,087,498	重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；	15 m3
仮設工	式	1	744,900		
交通管理工	式	1	744,900	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	9,705,821		
共通仮設費	式	1	2,855,600		
共通仮設費	式	1	506,600		
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費	1 式
技術管理費	式	1	197,000	地質調査費	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	147,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	2,349,000		
純工事費	式	1	12,561,421		
現場管理費	式	1	6,290,000		
工事原価	式	1	18,851,421		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 八代管内舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	1,813,213	
道路土工	式	1	375,222	
掘削工	式	1	74,070	掘削 30 m3 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) ;
残土処理工	式	1	301,152	土砂等運搬 30 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 30 m3 残土受け入れ地での処理 ;
防護柵工	式	1	427,328	
防止柵工	式	1	427,328	基礎ブロック, 鋼管基礎 16 基 基礎ブロック 200×200×450 ; 金網・支柱(立入防止柵) 29 m 1.5m 2m ;
落石雪害防止工	式	1	221,344	
落石防止網工	式	1	221,344	落石防止網設置 56 m2 繊維系法面防護網 ;
構造物撤去工	式	1	267,889	
構造物取壊し工	式	1	254,860	コンクリート構造物取壊し 0.2 m3 無筋構造物 機械施工 ; 立入防止柵撤去 1 式 落石防止網(繊維網)撤去 1 式
運搬処理工	式	1	13,029	殻運搬 0.2 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 0.2 m3 コンクリート殻(無筋) ; 現場発生品運搬 1 式 ;
仮設工	式	1	521,430	

