

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度熊本管内外交通安全施設整備工事
工事地名	熊本県宇城市三角町三角浦地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 交通対策課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	249日間	自	令和 7年11月 4日
		至	令和 8年 7月10日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度熊本管内交通安全施設整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	27,539,351		
舗装工		式	1	22,395,971		
切削オーバーレイ工		式	1	21,310,931	切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップ Asホ リマー改質I型(13) ; 殻運搬(路面切削) 切削アスファルト殻 ; 殻処分 切削アスファルト殻 ;	5,250 m2 263 m3 263 m3
薄層カー舗装工		式	1	1,085,040	薄層カー舗装 全面 W=90cm 既設アスファルト舗装面無 ;	120 m2
区画線工		式	1	3,130,080		
区画線工		式	1	3,130,080	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 溶融式区画線 溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 溶融式区画線	1,050 m 34 m 440 m 66 m 340 m 470 m 510 m

積算内訳書

工事名	令和7年度熊本管内交通安全施設整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色； 溶融式区画線 19 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色； 溶融式区画線 114 箇所 水色 矢羽根 1500×750；		
道路付属施設工	式	1	499,030			
道路付属物工	式	1	499,030	線形誘導標 3 基 ガードレール取付 400×250； 線形誘導標 4 基 コンクリート建込 400×250；		
仮設工	式	1	1,514,270			
交通管理工	式	1	62,040	交通誘導警備員	1	式
交通管理工	式	1	1,452,230	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	27,539,351			
共通仮設費	式	1	5,944,775			
共通仮設費	式	1	597,775			
運搬費	式	1	194,600	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	340,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	5,347,000			

積算内訳書

工事名	令和7年度熊本管内外交通安全施設整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	33,484,126	
現場管理費	式	1	14,135,000	
工事原価	式	1	55,165,530	
一般管理費等	式	1	9,864,470	
工事価格	式	1	65,030,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和 7 年度熊本管内外交通安全施設整備工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
道路維持	式	1	3,707,404				
標識工	式	1	140,640				
小型標識工	式	1	140,640	標識柱	1	基	
				単柱式 径89.1 柱長さ 3.9m 2基以下；			
				標識板	1	枚	
				2.0m2未満；			
区画線工	式	1	3,247,984				
区画線工	式	1	3,247,984	溶融式区画線	760	m	
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無			
				白色；			
				ピクトグラム1(歩行者優先)	19	箇所	
				650×450 加熱溶融接着(プライマー層一体型)；			
				ピクトグラム2(自転車誘導矢印)	38	箇所	
				920×420 加熱溶融接着(プライマー層一体型)；			
				ピクトグラム3(歩行者・自転車分流)	18	箇所	
				1400×750 加熱溶融接着(プライマー層一体型)；			
				ピクトグラム4(自転車レーン)	18	箇所	
				450×450 加熱溶融接着(プライマー層一体型)；			
				ピクトグラム5(歩行者)	18	箇所	
				450×450 加熱溶融接着(プライマー層一体型)；			
				ピクトグラム消去	6	箇所	
				650×450；			
				ピクトグラム消去	4	箇所	
				600×600；			
				区画線消去	35	m	
				削取り式；			
仮設工	式	1	318,780				
交通管理工	式	1	318,780	交通誘導警備員	1	式	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度熊本管内外交通安全施設整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	3,707,404	
共通仮設費	式	1	1,145,000	
共通仮設費	式	1	150,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	150,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	995,000	
純工事費	式	1	4,852,404	
現場管理費	式	1	2,694,000	
工事原価	式	1	7,546,404	