

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 球磨川人吉地区掘削護岸工事
工事地名	熊本県人吉市新町地内

2. 工事内容

1)	事務所名	八代河川国道事務所	工務第一課
2)	主 工 種	河川工事	
3)	工 期	138日間	自 令和 7年11月14日 至 令和 8年 3月31日

4) 工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川人吉地区掘削護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸	式	1	145, 817, 698			
河川土工	式	1	12, 301, 441			
掘削工 (ICT)	式	1	2, 221, 520	掘削 (ICT)	5, 600	m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3以上10, 000m3未満；		
法面整形工 (ICT)	式	1	1, 545, 921	法面整形 (切土部) (ICT)	1, 810	m2
				粘性土、砂及び砂質土、粘性土；		
残土処理工	式	1	8, 534, 000	整地	5, 600	m3
				敷均し (ルース) ；		
				土砂等運搬	5, 620	m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ；		
法覆護岸工	式	1	39, 426, 683			
作業土工	式	1	116, 358	床掘り	1	式
				土砂 ；		
				埋戻し	1	式
				土砂 ；		
石積 (張) 工	式	1	39, 310, 325	石積 (張) 基礎	231	m
				18-8-40 (高炉) ；		
				現場打横帯 (隔壁) コンクリート (1)	1	箇所
				18-8-40 (高炉) ；		
				現場打横帯 (隔壁) コンクリート (2)	1	箇所
				18-8-40 (高炉) ；		
				現場打横帯 (隔壁) コンクリート (3)	1	箇所
				18-8-40 (高炉) ；		
				石張	1, 650	m2
				(φ 300mm～400mm程度)		
				練石 玉石 ；		
				胴込・裏込コンクリート	429	m3

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川人吉地区掘削護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				18-8-40(高炉) ; 裏込材	248	m3
				再生クラッシャラン RC-40 ; 現場打天端コンクリート	186	m
				18-8-40(高炉) ; 積込(ルーズ)	300	m3
				岩塊・玉石 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬	300	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
付属物設置工	式	1	3,860,800			
階段工	式	1	3,860,800	階段護岸 (1)	1	箇所
				階段護岸 (2)	1	箇所
				現場打天端コンクリート	20	m
				18-8-40(高炉) ; 端止コンクリート	2	箇所
				(1,2)		
				18-8-40(高炉) ; 端止コンクリート	2	箇所
				(3,4)		
				18-8-40(高炉) ;		
根固め工	式	1	15,207,259			
作業土工	式	1	2,138,325	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				土砂 ;		
捨石工	式	1	9,049,394	捨石	2,564	m3
				玉石(φ500mm～600mm程度)現地発生材 ;		
				捨石	135	m3
				(埋戻し)		
				玉石(φ500mm～600mm程度)現地発生材 ;		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川人吉地区掘削護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				吸出し防止材 t=10mm ;	1,860	m2
				積込(ルース) 岩塊・玉石 土量50,000m3未満 ;	2,700	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	2,700	m3
残土処理工	式	1	4,019,540	整地 敷均し(ルース) ;	2,600	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	2,650	m3
付帯道路工	式	1	6,612,006			
コンクリート舗装工	式	1	6,612,006	コンクリート舗装 t=35cm 18-8-40(高炉) ;	606	m2
構造物撤去工	式	1	13,826,338			
構造物取壊し工	式	1	3,480,616	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	424	m3
かごマット撤去	式	1	6,337,307	かごマット撤去	1,768	m2
袋詰玉石撤去	式	1	1,651,600	袋詰玉石撤去 2t ;	645	袋
運搬処理工	式	1	2,356,815	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	424	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	424	m3
				現場発生品運搬 かごマット ;	1	式
応急処理工	式	1	30,020,400			
応急処理作業工	式	1	30,020,400	応急作業	1	式
仮設工	式	1	24,562,771			

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川人吉地区掘削護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
工事用道路工	式	1	4,056,199	工事用道路盛土 (設置) 4.0m以上；	1 式
				工事用道路盛土 (撤去) 4.0m以上；	1 式
				敷砂利 (設置) RC-40 敷厚 100mm；	1 式
				敷砂利 (撤去) RC-40 敷厚 100mm；	1 式
				敷鉄板 (設置・撤去) 各種 設置・撤去；	1 式
土留・仮締切工	式	1	20,173,302	土のう (制作・設置)	1 式
				土のう (撤去)	1 式
交通管理工	式	1	333,270	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	145,817,698		
共通仮設費	式	1	18,435,504		
共通仮設費	式	1	4,977,504		
運搬費	式	1	1,289,504	仮設材運搬費	1 式
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	3,090,000		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川人吉地区掘削護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	13,458,000	
純工事費	式	1	164,253,202	
現場管理費	式	1	47,189,000	
工事原価	式	1	211,442,202	
一般管理費等	式	1	32,807,798	
工事価格	式	1	244,250,000	