

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本57号長浜地区改良7期工事
工事地名	熊本県熊本市南区海路口町～熊本県宇土市上綱田町

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	213日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 8年10月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本57号長浜地区改良7期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	171,268,577	
道路土工	式	1	1,200,860	
掘削工(ICT)	式	1	501,050	掘削(ICT) 1,100 m3 土砂 オフソカット 障害無し 5,000m3未満；
残土処理工	式	1	699,810	整地 1 式 残土受け入れ地での処理；
				土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
地盤改良工	式	1	167,931,347	
固結工	式	1	167,606,500	高圧噴射攪拌 12 本 (杭種1) セメント系固化材 環境対応型 バラ 杭径2600mm 平均打設長15.0m 平均改良長12.3m；
				高圧噴射攪拌 8 本 (杭種2) セメント系固化材 環境対応型 バラ 杭径2600mm 平均打設長14.5m 平均改良長11.8m；
				高圧噴射攪拌 8 本 (杭種3) セメント系固化材 環境対応型 バラ 杭径2600mm 平均打設長14.0m 平均改良長11.3m；
				高圧噴射攪拌 12 本 (杭種4) セメント系固化材 環境対応型 バラ 杭径2600mm 平均打設長13.5m 平均改良長10.8m；
				高圧噴射攪拌 15 本 (杭種5) セメント系固化材 環境対応型 バラ 杭径2600mm 平均打設長13.0m 平均改良長10.3m；
				高圧噴射攪拌 4 本 (杭種6)

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本57号長浜地区改良7期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				セメント系固化材 環境対応型 バラ 杭径2600mm 平均打設長13.5m 平均改良長10.8m ; 高圧噴射攪拌 (杭種7) 4 本 セメント系固化材 環境対応型 バラ 杭径2600mm 平均打設長12.6m 平均改良長9.9m ; マシン移動 高圧噴射攪拌 ; 1 式 足場仮設設置・撤去費 仮設レール用 ; 1 式
残土処理工	式	1	324,847	積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ; 整地 1 式 残土受入れ地での処理 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
除草工	式	1	234,520	
道路除草工	式	1	234,520	除草 1,000 m2 肩掛け式 ; 除草 1,000 m2 ハトガト式 ; 集草 2,000 m2 積込運搬 2,000 m2 除草処分 1 t
応急処理工	式	1	1,311,500	
応急処理作業工	式	1	1,311,500	労務費 1 式 機械費 1 式
構造物撤去工	式	1	135,250	
構造物取壊し工	式	1	82,160	コンクリート構造物取壊し 10 m3 無筋構造物 機械施工 ;

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本57号長浜地区改良7期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬処理工	式	1	53,090	殻運搬 10 m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ;
				殻処分 10 m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ;
仮設工	式	1	455,100	
交通管理工	式	1	455,100	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	171,268,577	
共通仮設費	式	1	24,724,200	
共通仮設費	式	1	6,913,200	
運搬費	式	1	4,778,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	629,200	六価ｶﾞﾓ溶出試験費 1 式
				ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,506,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	17,811,000	
純工事費	式	1	195,992,777	
現場管理費	式	1	63,805,000	
工事原価	式	1	259,797,777	
一般管理費等	式	1	39,142,223	
工事価格	式	1	298,940,000	