

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本57号長浜地区改良9期工事
工事地名	熊本県熊本市南区海路口町～熊本県宇土市上綱田町

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	213日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 8年10月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本57号長浜地区改良9期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	93,143,906	
道路土工	式	1	295,306	
掘削工(ICT)	式	1	131,486	掘削(ICT) 290 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
残土処理工	式	1	163,820	整地 1 式 敷均し(ルース)；
				土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
地盤改良工	式	1	91,370,465	
固結工	式	1	91,370,465	高圧噴射攪拌 24 本 (杭種1) セメント系固化材 環境対応型 バラ 杭径1600mm 平均打設長12.0m 平均改良長7.52m；
				高圧噴射攪拌 24 本 (杭種2) セメント系固化材 環境対応型 バラ 杭径1600mm 平均打設長13.81m 平均改良長9.01m；
				高圧噴射攪拌 15 本 (杭種3) セメント系固化材 環境対応型 バラ 杭径1600mm 平均打設長13.2m 平均改良長8.0m；
				マシン移動 1 式 高圧噴射攪拌；
				足場仮設置・撤去費 1 式 仮設レベル用；
				積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
				整地 1 式 敷均し(ルース)；
				土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本57号長浜地区改良9期工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
除草工	式	1	234,480				
道路除草工	式	1	234,480	除草 肩掛け式；	1,000	m2	
				除草 ハトガト式；	1,000	m2	
				集草	2,000	m2	
				積込運搬	2,000	m2	
				除草処分	1	t	
応急処理工	式	1	653,375				
応急処理事業工	式	1	653,375	労務費	1	式	
				機械費	1	式	
構造物撤去工	式	1	135,180				
構造物取壊し工	式	1	82,160	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10	m3	
運搬処理工	式	1	53,020	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	10	m3	
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	10	m3	
仮設工	式	1	455,100				
交通管理工	式	1	455,100	交通誘導警備員	1	式	
直接工事費	式	1	93,143,906				
共通仮設費	式	1	16,610,200				
共通仮設費	式	1	6,337,200				
運搬費	式	1	4,778,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式	

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本57号長浜地区改良9期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	629,200	六価 γ 溶出試験費 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	930,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	10,273,000	
純工事費	式	1	109,754,106	
現場管理費	式	1	36,812,000	
工事原価	式	1	146,566,106	
一般管理費等	式	1	23,893,894	
工事価格	式	1	170,460,000	