

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本57号長浜地区改良10期外工事
工事地名	熊本県熊本市南区海路口町～熊本県宇土市上綱田町

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	332日間	自 令和8年4月1日 至 令和9年2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本57号長浜地区改良10期外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	172,862,812	
道路土工	式	1	1,678,694	
掘削工(ICT)	式	1	172,292	掘削(ICT) 380 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
路体盛土工(ICT)	式	1	1,506,402	路体(築堤)盛土(ICT) 1,800 m3 土砂等運搬 1,610 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1,600 m3 土砂 土量50,000m3未満；
地盤改良工	式	1	156,043,538	
置換工	式	1	713,791	置換 180 m3 再生クラッシュ RC-40；
固結工	式	1	155,329,747	高压喷射搅拌 11 本 (杭種19) セメント系固化材 環境対応型 バラ 杭径2600mm 平均打設長9.9m 平均改良長7.2m； 高压喷射搅拌 24 本 (杭種20) セメント系固化材 環境対応型 バラ 杭径2600mm 平均打設長10.4m 平均改良長7.7m； 高压喷射搅拌 8 本 (杭種21) セメント系固化材 環境対応型 バラ 杭径2600mm 平均打設長10.9m 平均改良長8.2m； 高压喷射搅拌 52 本 (杭種22) セメント系固化材 環境対応型 バラ 杭径2600mm 平均打設長10.9m 平均改良長8.2m； マシン移動 1 式 高压喷射搅拌； 足場仮設材設置・撤去 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本57号長浜地区改良10期外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				仮設レベル用； 積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満； 整地	1	式
				敷均し(ルース)； 土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
擁壁工	式	1	10,699,907			
作業土工	式	1	320,402	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				基面整正	1	式
ジオキスタール補強土壁工(二重壁タイプ)	式	1	10,379,505	補強土壁基礎	81	m
				18-8-40(高炉)；		
				補強土壁壁面材組立・設置	139	m2
				補強材取付	762	m2
				碎石投入	49	m3
				まき出し・敷均し、締固め	490	m3
				採取土盛土材	280	m3
				基盤排水層	156	m3
				再生クワッチャレン RC-40；		
				吸出し防止材	330	m2
				(基盤排水層)		
				長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm；		
				吸出し防止材	180	m2
				(天端排水材)		
				長繊維ポリエステル系不織布 t=3.0mm；		
				水平排水材	248	m
				幅300mm；		
				壁面上端処理	37	m

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本57号長浜地区改良10期外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(笠コンクリート) 幅 0.3m 24-12-25(20) (高炉) ; 排水管敷設 39 m (縦断管) 高密度ポリエチレン管(シングル構造)有孔管 管径 150mm ; 排水管敷設 20 m (横断管) 高密度ポリエチレン管(シングル構造)無孔管 管径 150mm ; 吸出し防止材 77 m2 (排水管) 長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm ; フィルター材 8 m3 波状管 管径 150mm 単粒度碎石 4号 30-20 ; 足場 1 式
除草工	式	1	234,480	
道路除草工	式	1	234,480	除草 1,000 m2 肩掛け式 ; 除草 1,000 m2 ハトガト式 ; 集草 2,000 m2 積込運搬 2,000 m2 除草処分 1 t
応急処理工	式	1	653,375	
応急処理作業工	式	1	653,375	労務費 1 式 機械費 1 式
構造物撤去工	式	1	135,180	
構造物取壊し工	式	1	82,160	コンクリート構造物取壊し 10 m3 無筋構造物 機械施工 ;

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本57号長浜地区改良10期外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬処理工	式	1	53,020	殻運搬 10 m3
				殻処分 10 m3
仮設工	式	1	3,417,638	コンクリート殻(無筋) ;
工事用道路工	式	1	2,962,538	掘削 70 m3
				土砂 オープソカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ;
				路体(築堤)盛土 60 m3
				2.5m未満 ;
				路体(築堤)盛土 140 m3
				2.5m以上4.0m未満 ;
				路体(築堤)盛土 1,800 m3
				4.0m以上 ;
				法面整形(盛土部) 1,080 m2
				法面締固め無 現場制約無 ;
交通管理工	式	1	455,100	積込(ルース) 2,200 m3
				土砂 土量50,000m3未満 ;
				土砂等運搬 2,190 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
直接工事費	式	1	172,862,812	敷砂利 720 m2
				再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm ;
交通管理工	式	1	455,100	交通誘導警備員 1 式
共通仮設費	式	1	25,695,370	
共通仮設費	式	1	7,735,370	
運搬費	式	1	4,778,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	1,437,370	六価クロム溶出試験費 1 式
				システム初期費(ICT) 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本57号長浜地区改良10期外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				道路施設基本データ作成費用 平板載荷試験費
				1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,520,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	17,960,000	
純工事費	式	1	198,558,182	
現場管理費	式	1	64,600,000	
工事原価	式	1	263,158,182	
一般管理費等	式	1	39,591,818	
工事価格	式	1	302,750,000	