積算内訳書

１．工事名

工事名	熊本３号袋地区舗装１工区工事
工事地名	熊本県水俣市袋地先

２．工事内容

１）　事務所名　　八代河川国道事務所　工務第二課
２）　主 工 種　　舗装工事
３）　工　　期　　353日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和 9年 3月19日

４）　工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本３号袋地区舗装１工区工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
舗装	式	1	169,807,917			
道路土工	式	1	21,639,791			
路体盛土工	式	1	6,152,583	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	930 1,030 1,000	m3 m3 m3
路床盛土工(ICT)	式	1	208,860	路床盛土(ICT) 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	180 200 200	m3 m3 m3
法面整形工	式	1	298,270	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	700	m2
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	式	1	14,980,078	張りｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)(高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 t=5cm；	4,050	m2
地盤改良工	式	1	1,954,800			
安定処理工	式	1	1,954,800	土質改良 (ﾊﾞｯｸﾎｳ混合) 石灰系固化材 粉じん抑制型(ﾌﾚｺﾝ) 添加量30kg m3；	1,200	m3
舗装工	式	1	99,740,118			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	7,000,250	上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0 m以下；	2,050 2,200	m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	682,685	上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm；	201	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本３号袋地区舗装１工区工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	214	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	769,082	上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)；	182 188	m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	445,899	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)；	123 123	m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	701,800	表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)；	232	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT)	式	1	80,206,800	上層路盤(車道・路肩部)(ICT) 粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 190mm； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	13,440 13,200 12,960	m2 m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT)	式	1	3,503,037	上層路盤(車道・路肩部)(ICT) 粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 100mm； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	676 665 658	m2 m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT)	式	1	3,979,031	上層路盤(車道・路肩部)(ICT) 粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 100mm； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	769 756 746	m2 m2 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本３号袋地区舗装１工区工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT)	式	1	2,451,534	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	860	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm；		
				表層(車道・路肩部)	854	m2
				再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
排水構造物工	式	1	20,577,263			
作業土工	式	1	765,661	床掘り	1	式
				土砂；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
側溝工	式	1	18,669,678	管(函)渠型側溝	60	m
				縦断用 T-25 300型；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	1,003	m
				300×300；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	36	m
				(落蓋側溝)		
				300×300(縦断用)；		
				側溝蓋	69	枚
				(落蓋側溝)		
				縦断用 300用 L=500；		
				側溝蓋	4	枚
				(落蓋側溝)		
				縦断用集水蓋 300用 L=500；		
				皿型側溝	484	m
				500×100×2000；		
管渠工	式	1	160,400	横断暗渠	5	m
				600型 T-25 L=2000；		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本３号袋地区舗装１工区工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	429,470	現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(鋼製蓋) 法面作業補正無；	3	箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×1000(鋼製蓋) 法面作業補正無；	1	箇所
				蓋 (鋼製蓋) 桝穴500×500用 T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定 すべり止め型；	3	枚
				蓋 (鋼製蓋) 桝穴800×800用 T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定 すべり止め型；	1	枚
				足掛金物 W=300 φ19；	2	個
排水工	式	1	552,054	縦排水 300×300；	22	m
				張りｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)(高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；	20	m2
				蓋 (縞鋼板蓋) 跳水防止板 300用 400×1000×3.2 溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾎﾞﾙﾄ固定；	2	枚
				蓋 (縞鋼板蓋) 跳水防止板 300用 400×1600×3.2 溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾎﾞﾙﾄ固定；	2	枚
縁石工	式	1	530,404			
縁石工	式	1	530,404	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B種(180/205×250×600)；	20	m
				ｱｽｶｰﾌﾞ 細粒度ｱｽｺﾝ(13) 195cm2以上215cm2未満；	254	m

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本３号袋地区舗装１工区工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
標識工	式	1	4,592,957			
作業土工	式	1	35,357	積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
小型標識工	式	1	1,525,300	標識柱	2	基
				(G109)		
				単柱式 径139.8 柱長さ 5.1m 5基以上；		
				標識柱	5	基
				(G110)		
				単柱式 径114.3 柱長さ 3.8m 5基以上；		
				標識柱	2	基
				(G114)		
				単柱式 径76.3 柱長さ 4.2m 5基以上；		
				標識柱	2	基
				(G118)		
				単柱式 径76.3 柱長さ 4.3m 5基以上；		
				標識柱	1	基
				(G119β)		
				単柱式 径89.1 柱長さ 4.4m 5基以上；		
				標識柱	1	基
				(S27-F)		
				単柱式 径139.8 柱長さ 6.0m 5基以上；		
				標識柱	1	基
				(S10-B)		
				単柱式 径76.3 柱長さ 4.3m 5基以上；		
				標識柱	2	基
				(ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎)		
				単柱式 径60.5 柱長さ 2.8m 5基以上；		
大型標識工	式	1	3,032,300	標識基礎	1	基
				(F1型)		
				片持式の基礎 4.0m3未満；		
				標識基礎	2	基

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本３号袋地区舗装１工区工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				(F8型) 片持式の基礎 4.0m3未満； 標識基礎 (SF2型) 片持式の基礎；	1	基
道路付属施設工	式	1	907,467			
境界工	式	1	907,467	境界杭 120×120 根巻き基礎無し； 境界鋲 40×100×2 10枚未満；	156 3	本 枚
路側通信設備工	式	1	18,190,362			
作業土工	式	1	4,656,649	床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 埋戻し 埋戻し 土砂； 埋戻し・締固め 中埋砂 洗い 細目； 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1 1 1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式 式 式
配管･配線工	式	1	7,272,513	地中配管 難燃FEP 径 50mm； 地中配管 難燃FEP 径 30mm； 地中配管 FEP 径 50mm； 地中配管	4,348 150 2,053 9	m m m m

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本３号袋地区舗装１工区工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				FEP 径 30mm；		
				地中配管	1,050	m
				角型多条電線管FEP 径 50mm；		
				埋設標識ｼｰﾄ敷設	1,078	m
				300mm×50m 2倍；		
				配管配線附属品	1	式
				異種管接続材料 , ﾍﾞﾙﾏｳｽ；		
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置工	式	1	285,800	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	2	個
				600×500×250；		
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置工	式	1	5,975,400	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	5	個所
				H2-9型 900×900×900；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	11	個所
				H2-12型 900×900×1200；		
道路照明設備工	式	1	574,570			
作業土工	式	1	4,620	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
照明灯基礎設置工	式	1	569,950	照明灯基礎設置	2	個所
				(10m)		
				φ500×L1700mm；		
				照明灯基礎設置	6	個所
				(12m)		
				φ500×L1900mm；		
				ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ基礎設置	1	箇所
				500×500×1000；		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本３号袋地区舗装１工区工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
非常警報設備工	式	1	264,556			
作業土工	式	1	10,756	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1 1 1 1	式 式 式 式
支柱基礎工	式	1	253,800	支柱基礎設置 非常電話 1000×800×1500；	2	個所
道路情報表示設備工	式	1	564,689			
作業土工	式	1	35,489	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1 1 1 1	式 式 式 式
支柱基礎工	式	1	529,200	支柱基礎設置 NHL1形 4200×1600×1000；	1	個所
構造物撤去工	式	1	126,040			
構造物取壊し工	式	1	82,160	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10	m3
運搬処理工	式	1	43,880	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	10 10	m3 m3
仮設工	式	1	144,900			
交通管理工	式	1	144,900	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	169,807,917			

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本３号袋地区舗装１工区工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	20,350,170	
共通仮設費	式	1	4,083,170	
運搬費	式	1	1,179,000	重建設機械分解組立輸送費　1　式
技術管理費	式	1	1,410,170	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)　1　式 Fe石灰工法品質管理費　1　式 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,494,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	16,267,000	
純工事費	式	1	190,158,087	
現場管理費	式	1	50,079,000	
工事原価	式	1	240,237,087	
一般管理費等	式	1	36,582,913	
工事価格	式	1	276,820,000	