

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本57号城塚地区改良27期外工事
工事地名	熊本県熊本市南区海路口町～熊本県宇土市上綱田町

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	268日間	自 令和8年4月1日 至 令和8年12月24日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本57号城塚地区改良27期外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	56,121,027	
道路土工	式	1	34,286,003	
掘削工	式	1	17,047,800	転石破碎 5,400 m3 火薬使用無；
路体盛土工(ICT)	式	1	16,357,268	路体(築堤)盛土(ICT) 27,700 m3 土砂等運搬 4,190 m3 硬岩； 土砂等運搬 80 m3 硬岩； 土砂等運搬 1,000 m3 硬岩； 土砂等運搬 140 m3 硬岩； 土砂等運搬 1,780 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 3,080 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 5,400 m3 破碎岩 土量50,000m3未満； 積込(ルース) 4,900 m3 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工(ICT)	式	1	880,935	法面整形(盛土部)(ICT) 1,650 m2 法面締固め無し；
地盤改良工	式	1	9,558,900	
自走式土質改良工	式	1	9,558,900	土質改良 3,900 m3 粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 石灰系 固化材(粉じん抑制型フロン) (ロス率含む)；
排水構造物工	式	1	215,080	
側溝工	式	1	215,080	プレキャストU型側溝 19 m 300×300；

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本57号城塚地区改良27期外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
防護柵工	式	1	8,642,426	
防護柵基礎工	式	1	8,642,426	剛性防護柵基礎 24-12-25(20)(高炉) ;
橋梁付属物工	式	1	331,406	
地覆工	式	1	331,406	場所打地覆 壁高欄 壁高欄高さ90cm 24-12-25(20)(高炉) ;
路側通信設備工	式	1	1,140,090	
配管・配線工	式	1	1,140,090	通信管路 HIVE 径 54mm ;
除草工	式	1	1,247,182	
道路除草工	式	1	1,247,182	除草 肩掛け式 ; 除草 ハトがト式 ; 集草 積込運搬 除草処分
応急処理工	式	1	261,350	
応急処理事業工	式	1	261,350	労務費 機械費
構造物撤去工	式	1	128,390	
構造物取壊し工	式	1	82,160	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;
運搬処理工	式	1	46,230	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ;

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本57号城塚地区改良27期外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	310,200	
交通管理工	式	1	310,200	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	56,121,027	
共通仮設費	式	1	8,328,170	
共通仮設費	式	1	1,830,170	
技術管理費	式	1	1,209,170	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	621,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,498,000	
純工事費	式	1	64,449,197	
現場管理費	式	1	22,222,000	
工事原価	式	1	86,671,197	
一般管理費等	式	1	15,118,803	
工事価格	式	1	101,790,000	