

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度川辺川管内維持工事
工事地名	熊本県球磨郡五木村逆瀬川地区外

2. 工事内容

1) 事務所名	川辺川ダム砂防事務所	工務課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度川辺川管内維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	142,384,128	
道路土工	式	1	1,618,519	
掘削工	式	1	155,250	掘削 500 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；
路体盛土工	式	1	1,061,717	路体(築堤)盛土 140 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 170 m3 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 260 m3 4.0m以上；
法面整形工	式	1	401,552	法面整形(切土部) 220 m2 現場制約無 液質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 470 m2 法面締固め無 現場制約無；
河川土工	式	1	14,793,214	
掘削工	式	1	1,620,810	掘削 320 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 掘削 4,900 m3 (竹の川地区) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；
路体盛土工	式	1	1,258,511	路体(築堤)盛土 80 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 80 m3 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 960 m3 4.0m以上； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；

積算内訳書

工事名	令和7年度川辺川管内維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
法面整形工	式	1	145,563	法面整形(切土部)	30 m2
				現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)	270 m2
				法面締固め無し 現場制約無し；	
残土処理工	式	1	11,768,330	土砂等運搬 (竹の川地区)	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
法面工	式	1	358,100		
植生工	式	1	358,100	人工張芝	500 m2
				ワ付き 幅100cm；	
付帯道路工	式	1	10,714,409		
作業土工	式	1	31,991	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				基面整正	1 式
舗装準備工	式	1	70,241	不陸整正	572 m2
				補足材無し；	
コンクリート舗装工	式	1	5,819,350	下層路盤(車道・路肩部)	642 m2
				再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm；	
				コンクリート舗装	954 m2
				t=150mm 18-8-40(高炉)；	
路側防護柵工	式	1	1,643,144	ガードレール	59 m
				塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正	
				無し；	
				ガードレール	106 m
				塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無し；	

積算内訳書

工事名	令和7年度川辺川管内維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
ブロックマット工	式	1	3,149,683	ブロックマット	92	m2
				1:2.0以上 1:3.0未満 ;		
				ブロックマット	280	m2
石・ブロック積(張)工	式	1	2,963,246	1:2.0以上 1:3.0未満 ;		
				肩止工	17	m
				18-8-25(20)(高炉) ;		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	2,963,246	現場打基礎コンクリート	14	m
				控え35+15cm		
				18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ;		
				コンクリート(間知)ブロック積	62	m2
				JIS 滑面 控え35+15cm ;		
				胴込・裏込材(碎石)	37	m3
流路護岸工	式	1	19,174,412	再生碎石 RC-40 ;		
				天端コンクリート(1)	12	m
				18-8-40(高炉) ガートレール基礎 ;		
作業土工	式	1	637,915	端止工(1)(2)	2	箇所
				18-8-40(高炉) ;		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,689,707	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	8,192,704	土砂 ;		
				基面整正	1	式
				重力式擁壁	15	m3
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,689,707	(1号)		
				1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ;		
				重力式擁壁	10	m3
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	8,192,704	(2号)		
				1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ;		
				現場打基礎コンクリート	88	m
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	8,192,704	控え35cm		

積算内訳書

工事名	令和7年度川辺川管内維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m ; コンクリート(間知)ブロック積	237	m2
				JIS 滑面 控え35cm ; 胴込・裏込材(砕石)	81	m3
				再生砕石 RC-40 ; 現場打天端コンクリート	6	m3
				18-8-25(高炉) ; 間詰コンクリート(基礎部)	4	m3
				18-8-40(高炉) ; 間詰コンクリート(天端部)	5	m3
				18-8-40(高炉) ;		
函渠工	式	1	8,654,086	基礎工	10	m3
				18-8-40(高炉) t=200 ;		
				本体工	6	m
				プレキャストボックスカルバート 7000×3600 ; プレキャストボックスカルバート (材料費) 支給品	6	m
				7000×3600×1000 ; 側壁上下締め工	1	式
				PC鋼棒 φ 32 ; 頂版横締め工	1	式
				PC鋼棒 φ 32 ; 縦締め工	1	式
				PC鋼棒 φ 17 ; 底版工	17	m3
				σ ck=40N/mm2 ; 防水工	1	式
				函渠内流路工	31	m3
				18-8-40(高炉) ; 足場	1	式
				安全ネット必要 ; 支保	1	式
				f≤40kN/m2[t≤120cm] ;		
構造物撤去工	式	1	27,976,152			

積算内訳書

工事名	令和7年度川辺川管内維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	18,692,100	コンクリート構造物取壊し	22	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				コンクリート構造物取壊し	1,000	m3
運搬処理工	式	1	9,284,052	鉄筋構造物 機械施工；		
				殻運搬	22	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	1,000	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
造成工	式	1	1,116,990	殻処分	51	t
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	2,500	t
造成工	式	1	1,116,990	コンクリート殻(鉄筋)；		
				積込(ルーズ)	2,700	m3
				土砂 土量50,000m3未満；		
除草工	式	1	1,631,616	整地	2,700	m3
				敷均し(ルーズ)；		
堤防除草工	式	1	1,631,616	除草	11,200	m2
				処分費	22	t
応急処理工	式	1	61,053,710	刈草；		
応急処理作業工	式	1	61,053,710	応急作業	1	式
仮設工	式	1	983,760			
汚濁防止工	式	1	658,820	汚濁防止フェンス	1	式
				設置・撤去 単独フオートφ300 1m×20m 1000N未満/ 3cm 265日間；		
交通管理工	式	1	324,940	交通誘導警備員	22	人日

積算内訳書

工事名	令和7年度川辺川管内維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	142,384,128	
共通仮設費	式	1	16,938,000	
共通仮設費	式	1	2,022,000	
技術管理費	式	1	558,000	地質調査費 平板載荷試験；
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,464,000	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	14,916,000	
純工事費	式	1	159,322,128	
現場管理費	式	1	69,595,000	
工事原価	式	1	228,917,128	
一般管理費等	式	1	34,912,872	
工事価格	式	1	263,830,000	