

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度溝口地区道路復旧外工事
工事地名	熊本県球磨郡五木村溝口地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	川辺川ダム砂防事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	292日間	自 令和 7年 6月13日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度溝口地区道路復旧外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	57,074,330		
道路土工	式	1	5,859,538		
掘削工(ICT)	式	1	4,501,761	掘削	7 m3
				土砂 現場制約あり；	
				掘削(ICT)	400 m3
				土砂 片切掘削；	
				掘削(ICT)	40 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
				転石破砕	540 m3
				火薬使用無；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
路体盛土工	式	1	924,916	路体(築堤)盛土	120 m3
				2.5m未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
路床盛土工	式	1	421,979	路床盛土	50 m3
				2.5m未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工(ICT)	式	1	10,882	法面整形(盛土部)(ICT)	20 m2
				法面締固め無し；	

積算内訳書

工事名	令和7年度溝口地区道路復旧外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
法面工	式	1	64,550		
植生工	式	1	64,550	植生シート	50 m2
				植生シート工(標準品) 250m2未満；	
石・ブロック積(張)工	式	1	21,309,514		
作業土工	式	1	2,334,519	床掘り	1 式
				土砂；	
				床掘り(掘削)	1 式
				軟岩；	
				埋戻し	1 式
				(前面・背面)	
				土砂；	
				積込(ルーズ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				軟岩；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				埋戻しコンクリート	1 式
				18-8-40(高炉)；	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	17,441,820	現場打基礎コンクリート	12 m
				(控1100)	
				18-8-40(高炉) 底幅 138 c m 高さ 30 c m ；	
				現場打基礎コンクリート	7 m
				(控1300)	
				18-8-40(高炉) 底幅 161 c m 高さ 30 c m ；	
				現場打小口止コンクリート	26 m3
				18-8-40(高炉)；	
				大型ブロック積	136 m2
				控1100；	
				大型ブロック積	86 m2

積算内訳書

工事名	令和7年度溝口地区道路復旧外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				控1300 ; 現場発生品運搬 大型ブロック 控1300 ; 鉄筋 (材料費) SD345 D16~25 ; 目地板 (材料費) 胴込・裏込コンクリート 18-8-40(高炉) ; 胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40 ; ペーラインコンクリート 18-8-40(高炉) ; 防護柵基礎 18-8-40(高炉) ;	1 0.44 13 235 108 1 21	式 t m2 m3 m3 式 m
根継工	式	1	1,533,175	コンクリート 18-8-40(高炉) ; 型枠 一般型枠 ; コンクリート充填 18-8-40(高炉) ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	26 1 2 2	m3 式 m3 m2
かご工	式	1	741,810			
作業土工	式	1	29,945	床掘り 土砂 ; 埋戻し 土砂 ;	1 1	式 式
かご工	式	1	711,865	ふとんかご 幅 120 c m 高さ 50 c m 階段式 高さ50cm×幅 120cm 割栗石 150-200mm ;	43	m
舗装工	式	1	377,789			

積算内訳書

工事名	令和7年度溝口地区道路復旧外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	377,789	上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ;	124	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	126	m2
区画線工	式	1	25,429			
区画線工	式	1	25,429	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	76	m
防護柵工	式	1	509,424			
路側防護柵工	式	1	509,424	ガードレール 塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正 無 ;	40	m
				ガードレール (再設置) 塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正 無 ;	7	m
構造物撤去工	式	1	1,031,151			
防護柵撤去工	式	1	73,583	防護柵撤去(ガードレール) 現場発生品運搬 ガードレール Gr-C-2B ;	40 1	m 式
構造物取壊し工	式	1	561,708	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	42	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ;	53	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 ;	130	m2
運搬処理工	式	1	395,860	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	42	m3
				殻運搬 アスファルト殻 ;	7	m3
				殻処分	99	t

積算内訳書

工事名	令和7年度溝口地区道路復旧外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 アスファルト殻 ;	15 t
仮設工	式	1	15,004,905		
工事用道路工	式	1	11,492,883	工事用道路盛土 4.0m以上 ; 敷砂利 再生クラッシャーラン40～0 敷厚 100mm ; 工事用道路撤去 防護柵撤去(ガードレール) 土のう 製作・設置 H=1.08m W=1.1m ; 土のう 撤去 H=1.08m W=1.1m ;	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
鉄筋挿入工	式	1	1,239,860	鉄筋挿入 SD345 D19 削孔長 93.7m I 削孔に要する重機 の搬入可能 100m未満 ;	1 式
法面吹付工	式	1	1,056,292	モルタル吹付 設置・撤去 厚5cm ; 殻運搬 吹付法面とりこわし(モルタル) ; 殻処分 モルタル殻 ;	1 式 1 式 1 式
汚濁防止工	式	1	592,800	汚濁防止フェンス 設置・撤去 単独ポートφ300 1m×20m 1000N未満/ 3cm 81日間 ;	1 式
交通管理工	式	1	623,070	交通誘導警備員	43 人日
応急処理工	式	1	12,150,220		
応急処理事業工	式	1	12,150,220	応急作業	1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度溝口地区道路復旧外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	57,074,330	
共通仮設費	式	1	10,127,000	
共通仮設費	式	1	1,240,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	642,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,887,000	
純工事費	式	1	67,201,330	
現場管理費	式	1	23,865,000	
工事原価	式	1	175,186,076	
一般管理費等	式	1	27,333,924	
工事価格	式	1	202,520,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度溝口地区道路復旧外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	47,700,676		
道路土工	式	1	4,742,954		
掘削工(ICT)	式	1	3,975,764	掘削(ICT)	550 m3
				土砂 片切掘削；	
				掘削	570 m3
				軟岩 片切掘削；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				軟岩；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
路体盛土工	式	1	469,040	路体(築堤)盛土	80 m3
				2.5m未満；	
路床盛土工	式	1	298,150	路床盛土	50 m3
				2.5m未満；	
石・ブロック積(張)工	式	1	17,885,399		
作業土工	式	1	2,344,715	床掘り(掘削)	1 式
				軟岩；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				軟岩；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				埋戻しコンクリート	1 式
				18-8-40(高炉)；	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	15,540,684	現場打基礎コンクリート	8 m
				(控1000)	

積算内訳書

工事名	令和7年度溝口地区道路復旧外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				18-8-40(高炉) 底幅 127 c m 高さ 30 c m ; 現場打基礎コンクリート (控1100)	8 m
				18-8-40(高炉) 底幅 138 c m 高さ 30 c m ; 現場打小口止コンクリート	7 m3
				18-8-40(高炉) ; 大型ブロック積 控1000 ;	103 m2
				大型ブロック積 控1100 ;	105 m2
				鉄筋 (材料費) SD345 D16～25 ;	0.41 t
				目地板 (材料費) 瀝青繊維質目地板t=10 ;	20 m2
				胴込・裏込コンクリート	193 m3
				18-8-40(高炉) ; 胴込・裏込材(碎石)	57 m3
				再生碎石 RC-40 ; ペーライコンクリート	1 式
				18-8-40(高炉) ; 防護柵基礎	27 m
				18-8-40(高炉) ;	
排水構造物工	式	1	923,700		
排水管復旧工	式	1	923,700	耐圧ポリエチレン管 φ 600 ;	11 m
舗装工	式	1	388,470		
アスファルト舗装工	式	1	388,470	上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	129 m2 129 m2

積算内訳書

工事名	令和7年度溝口地区道路復旧外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
区画線工		式	1	21,749		
区画線工		式	1	21,749	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	65 m
防護柵工		式	1	322,920		
路側防護柵工		式	1	322,920	ガードレール 塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正 無；	27 m
構造物撤去工		式	1	870,189		
防護柵撤去工		式	1	52,004	防護柵撤去(ガードレール) 現場発生品運搬 ガードレール Gr-C-4E；	34 m 1 式
構造物取壊し工		式	1	248,309	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	22 m3 7 m 13 m2
運搬処理工		式	1	165,692	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻；	22 m3 0.6 m3 52 t 2 t
排水構造物撤去工		式	1	404,184	コレクターパイプ 撤去 φ 600； 現場発生品運搬 コレクターパイプ φ 600；	46 m 1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度溝口地区道路復旧外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設工		式	1	19,297,425		
工事用道路工		式	1	18,697,825	工事用道路盛土	1 式
					4.0m以上；	
					敷砂利	1 式
					再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm；	
					工事用道路撤去	1 式
					袋詰玉石	1 式
					2t用(長期性能型) 購入材(割栗石 150-200mm)	
					；	
					袋詰玉石撤去	1 式
					2tタイプ；	
汚濁防止工		式	1	599,600	汚濁防止フェンス	1 式
					設置・撤去 単独ポートφ300 1m×20m 1000N未満/ 3cm 82日間；	
応急処理工		式	1	3,247,870		
応急処理事業工		式	1	3,247,870	応急作業	1 式
直接工事費		式	1	47,700,676		
共通仮設費		式	1	7,830,000		
共通仮設費		式	1	542,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1	542,000		
共通仮設費（率計上）		式	1	7,288,000		
純工事費		式	1	55,530,676		
現場管理費		式	1	19,291,000		

積算内訳書

工事名	令和7年度溝口地区道路復旧外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	5,572,070	
道路土工	式	1	2,324,200	
掘削工	式	1	2,324,200	積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
応急処理工	式	1	3,247,870	
応急処理作業工	式	1	3,247,870	応急作業 1 式
直接工事費	式	1	5,572,070	
共通仮設費	式	1	1,136,000	
共通仮設費	式	1	98,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	98,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,038,000	
純工事費	式	1	6,708,070	
現場管理費	式	1	2,590,000	
工事原価	式	1	9,298,070	