

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度頭地地区改良工事
工事地名	熊本県球磨郡五木村頭地地区

2. 工事内容

- | | | |
|----------|------------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 川辺川ダム砂防事務所 | 工務課 |
| 2) 主 工 種 | 道路改良工事 | |
| 3) 工 期 | 361日間 | 自 令和 8年 2月25日
至 令和 9年 2月20日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和7年度頭地地区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	125,673,886		
道路土工	式	1	5,871,858		
路体盛土工	式	1	1,607,920	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 土材料 再生クラッシャーラン(RC-40)；	160 m3 200 m3
路体盛土工(ICT)	式	1	4,263,938	路体(築堤)盛土(ICT) 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 土材料 再生クラッシャーラン(RC-40)；	2,300 m3 1 式 1 式 410 m3
地盤改良工	式	1	2,829,974		
浅層混合処理工	式	1	2,829,974	浅層混合処理 セメント系固化材(パゥ) 一般軟弱地盤用 7.5t/100m 2； 浅層混合処理 セメント系固化材(パゥ) 一般軟弱地盤用 15.0t/100 m2； 浅層混合処理 セメント系固化材(パゥ) 一般軟弱地盤用 22.5t/100 m2；	19 m2 442 m2 168 m2
擁壁工	式	1	103,144,910		
作業土工	式	1	745,255	床掘り(掘削) 軟岩； 床掘り 土砂； 埋戻し 土砂；	1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度頭地地区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				積込(ルーズ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				軟岩；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	102,399,655	補強土壁基礎	124	m
				補強土壁壁面材組立・設置	927	m2
				アンカー補強土壁；		
				補強材取付	8,820	m
				アンカー補強土壁；		
				まき出し・敷均し、締固め	7,300	m3
				アンカー補強土壁；		
				縦断・基盤排水溝	269	m
排水構造物工	式	1	2,455,356	高密度ポリエチレン管 φ150mm シングル 有孔；		
側溝工	式	1	2,455,356	プレキャストU型側溝	122	m
				PU3-300×300；		
				側溝蓋	243	枚
				300用；		
舗装工	式	1	381,392			
アスファルト舗装工	式	1	381,392	表層(車道・路肩部)	121	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)；		
構造物撤去工	式	1	10,506,199			
構造物取壊し工	式	1	6,957,366	コンクリート構造物取壊し	347	m3
				鉄筋構造物 機械施工；		
				舗装版切断	100	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		

積算内訳書

工事名	令和7年度頭地地区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 15cm以下；	660	m2
運搬処理工	式	1	3,548,833	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	347	m3
				殻運搬 アスファルト殻；	33	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	869	t
				殻処分 アスファルト殻；	78	t
仮設工	式	1	123,630			
仮水路工	式	1	7,710	暗渠排水管 VU-300；	1	式
交通管理工	式	1	115,920	交通誘導警備員	8	人日
応急処理工	式	1	360,567			
応急処理作業工	式	1	360,567	応急作業	1	式
直接工事費	式	1	125,673,886			
共通仮設費	式	1	19,960,800			
共通仮設費	式	1	2,442,800			
技術管理費	式	1	1,274,800	六価クロム溶出試験	1	式
				地盤の平板載荷試験	1	式
				システム初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,168,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	17,518,000			

積算内訳書

[illegible]