

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度銅山地区工事用道路工事
工事地名	熊本県球磨郡五木村銅山地区外

2. 工事内容

1) 事務所名	川辺川ダム砂防事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	382日間	自 令和 8年 2月27日 至 令和 9年 3月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度銅山地区工事に用道路工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	50,170,185		
道路土工		式	1	9,033,332		
掘削工		式	1	4,166,710	掘削	810 m3
					軟岩 片切掘削；	
					積込(ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					軟岩；	
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
掘削工(ICT)		式	1	4,238,219	掘削(ICT)	1,600 m3
					土砂 片切掘削；	
					積込(ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
路体盛土工		式	1	298,653	路体盛土	210 m3
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込(ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工		式	1	21,504	法面整形(切土部)	6 m2
					現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩；	
法面整形工(ICT)		式	1	308,246	法面整形(切土部)(ICT)	220 m2
					け質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形(切土部)(ICT)	120 m2
					軟岩I；	
法面工		式	1	32,418,827		

積算内訳書

工事名	令和7年度銅山地区工事に用道路工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
植生工	式	1	1,026,150	植生基材吹付 5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満；	150	m2
法枠工	式	1	8,842,432	吹付枠 F300×300；	202	m2
鉄筋挿入工	式	1	1,480,900	鉄筋挿入 SD345 D19 削孔長 1.6m I 削孔に要する重機 の搬入可能 100m未満；	19	m
				鉄筋挿入 SD345 D19 削孔長 2.1m I 削孔に要する重機 の搬入可能 100m未満；	71	m
網状鉄筋挿入工	式	1	21,069,345	削孔 削孔径φ115mm 礫質土 二重管方式；	292	m
				削孔 削孔径φ115mm 軟岩 二重管方式；	182	m
				注入打設 膨張性セメントミルク 掘削長10m以下；	82	本
				注入材料費 膨張性セメントミルク σ cK=30N/mm2；	16	m3
				芯材組立・挿入 芯材長10m以下；	82	本
				芯材材料費 SD345 D29用 亜鉛メッキ；	82	本
				加圧及び頭部処理 削孔長10m以下；	82	本
				コンクリート吹付 厚10cm；	133	m2
				足場(アンカー)	1	式
				ボーリングマシン移設	1	式
				注入プラント組立・解体	1	式
仮設工	式	1	6,046,896			
工事用道路工	式	1	5,496,276	敷砂利 再生クラッシュヤーン(RC-40) 敷厚 100mm；	520	m2
				土のう	398	袋

積算内訳書

工事名	令和7年度銅山地区工事に用道路工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				製作・設置 耐候性大型土のう φ110×110cm 長期仮設(3年)対応； 袋詰玉石 2t用(長期性能型) 流用又は採取材；	96	袋
交通管理工	式	1	550,620	交通誘導警備員	38	人日
応急処理工	式	1	2,671,130			
応急処理事業工	式	1	2,671,130	応急作業	1	式
直接工事費	式	1	50,170,185			
共通仮設費	式	1	8,794,000			
共通仮設費	式	1	1,164,000			
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	566,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	7,630,000			
純工事費	式	1	58,964,185			
現場管理費	式	1	20,425,000			
工事原価	式	1	114,509,475			
一般管理費等	式	1	19,000,525			
工事価格	式	1	133,510,000			

積算内訳書

工事名	令和7年度銅山地区工事に用道路工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	21,900,290		
河川土工	式	1	18,472,200		
掘削工 (ICT)	式	1	18,472,200	掘削 (ICT)	6,800 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理 ;	
応急処理工	式	1	2,671,130		
応急処理事業工	式	1	2,671,130	応急作業	1 式
仮設工	式	1	756,960		
汚濁防止工	式	1	409,200	汚濁防止フェンス	1 式
				設置・撤去 単独ポットφ300 1m×20m 1000N未満 / 3cm 24日 ;	
交通管理工	式	1	347,760	交通誘導警備員	24 人日
直接工事費	式	1	21,900,290		
共通仮設費	式	1	3,899,000		
共通仮設費	式	1	293,000		
現場環境改善費 (率計上)	式	1	293,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	3,606,000		
純工事費	式	1	25,799,290		

積算内訳書

[illegible]