積算内訳書

１．工事名

工事名	令和７年度藤田地区土砂撤去外工事
工事地名	熊本県球磨郡相良村藤田地区

２．工事内容

１）　事務所名　　川辺川ダム砂防事務所　ダム工事課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　313日間　　自　　令和 8年 4月20日
　　至　　令和 9年 2月26日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度藤田地区土砂撤去外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	107,590,930			
道路土工	式	1	100,728,422			
掘削工(ICT)	式	1	61,410,897	掘削(ICT)	27,400	m3
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；		
				土砂等運搬	27,360	m3
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
掘削工	式	1	39,317,525	積込(ﾙｰｽﾞ)	54,000	m3
				岩塊･玉石 土量50,000m3以上；		
				土砂等運搬	54,040	m3
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
橋梁補修工	式	1	5,152,688			
作業土工	式	1	272,611	洗堀部洗浄	1	式
				高圧洗浄；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
橋台補修工	式	1	4,880,077	重力式擁壁	30	m3
				2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；		
				エアモルタル充填	48	m3
				保護コンクリート	0.1	m3
				ﾓﾙﾀﾙ1:3；		
仮設工	式	1	1,709,820			

積算内訳書

工事名	令和７年度藤田地区土砂撤去外工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
交通管理工	式	1	1,709,820	交通誘導警備員	118	人日
直接工事費	式	1	107,590,930			
共通仮設費	式	1	18,082,200			
共通仮設費	式	1	2,869,200			
運搬費	式	1	1,006,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	820,200	事前配合試験費 （ｴｱﾓﾙﾀﾙ充填工）	1	式
				品質管理試験費 （ｴｱﾓﾙﾀﾙ充填工）	1	式
				ｼｽﾃﾑ初期費（ICT）	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,043,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	15,213,000			
純工事費	式	1	125,673,130			
現場管理費	式	1	41,861,000			
工事原価	式	1	167,534,130			
一般管理費等	式	1	26,835,870			
工事価格	式	1	194,370,000			