

積算内訳書

1. 工事名

工事名	樅木川第3砂防堰堤(2期)工事
工事地名	熊本県八代市泉町樅木地先

2. 工事内容

1) 事務所名	川辺川ダム砂防事務所	砂防工事課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	235日間	自 令和 7年 7月22日 至 令和 8年 3月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	縦木川第3砂防堰堤(2期) 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	109,069,690	
砂防土工	式	1	162,946	
盛土工	式	1	162,946	埋戻し 1 式 埋戻し 1 式 埋戻し 1 式
鋼製堰堤工	式	1	96,916,235	
鋼製堰堤本体工	式	1	96,916,235	ハーラインコンクリート 4 m3 (基面部) 18-8-40(高炉) ; ハーラインコンクリート 8 m3 (法面部) 18-8-40(高炉) ; コンクリート 2,310 m3 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 ; 堤冠コンクリート 64 m3 高炉セメント C=300kg/m3-5-40(高炉B) ; 止水板 30 m CC300×7 ; 残存型枠 1,000 m2 残存型枠 ; 残存型枠 323 m2 残存化粧型枠 ; 足場 1 式
本堰堤護岸工	式	1	3,647,499	
作業土工	式	1	60,160	埋戻し 1 式 土砂 ;
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	2,934,669	現場打基礎コンクリート 9 m 18-8-40(高炉) 底幅 43cm 高さ 25cm ; コンクリート(間知)ブロック積 53 m2 間地ブロック ;

積算内訳書

工事名	縦木川第3砂防堰堤(2期) 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				胴込・裏込材(砕石)	27 m3
				砕石 C-40 ;	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	652,670	現場打基礎コンクリート	2 m
				18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 50 c m ;	
				間知ブロック張	21 m2
				150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 砕石 C-40	
				18-8-40(高炉) 遮水シート無 ;	
仮設工	式	1	144,900		
交通管理工	式	1	144,900	交通誘導警備員	10 人日
応急処理工	式	1	8,198,110		
応急処理解業工	式	1	8,198,110	応急作業	1 式
直接工事費	式	1	109,069,690		
共通仮設費	式	1	13,185,000		
共通仮設費	式	1	1,057,000		
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,057,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	12,128,000		
純工事費	式	1	122,254,690		
現場管理費	式	1	35,331,000		
工事原価	式	1	157,585,690		
一般管理費等	式	1	25,444,310		

積算内訳書

工事名	縦木川第3砂防堰堤(2期) 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	183,030,000	