

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度川辺川管内砂防施設保全工事
工事地名	熊本県球磨郡五木村五木小鶴地先

2. 工事内容

1) 事務所名	川辺川ダム砂防事務所	砂防工事課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	273日間	自 令和 7年 7月 2日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度川辺川管内砂防施設保全工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	55,287,966		
砂防土工		式	1	1,052,251		
掘削工 (ICT)		式	1	1,052,251	掘削 (砂防) (ICT)	360 m3
					土砂 3,000m3未満 障害無 ;	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理 ;	
コンクリート堰堤工		式	1	36,748,723		
作業土工		式	1	397,171	埋戻し	1 式
					土砂 ;	
					基面整正	1 式
					岩盤清掃	1 式
コンクリート堰堤本体工		式	1	16,150,922	コンクリート	342 m3
					18-5-40 (高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 ;	
					堤冠コンクリート	18 m3
					高炉B C=300kg/m3-5-40 (高炉B) ;	
					残存型枠	64 m2
					滑面 ;	
					残存型枠	200 m2
					残存化粧型枠 ;	
					型枠	1 式
					補強鉄筋	220 本
					SD345 D22 L=1.0m ;	
					足場	1 式
コンクリート副堰堤工		式	1	5,990,170	コンクリート	149 m3
					18-5-40 (高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 ;	
					残存型枠	27 m2
					滑面 ;	
					残存型枠	84 m2
					残存化粧型枠 ;	

積算内訳書

工事名	令和7年度川辺川管内砂防施設保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
袖部対策工	式	1	2,524,820	コンクリート	47	m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無；		
				残存型枠	15	m2
				滑面；		
水叩工	式	1	11,685,640	残存型枠	54	m2
				残存化粧型枠；		
				コンクリート	410	m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無；		
構造物撤去工	式	1	2,373,796	残存型枠	57	m2
				滑面；		
構造物取壊し工	式	1	2,373,796	コンクリート削孔工	5	m
				コアボーリングマシンφ75（水平）；		
				コンクリート切断工	19	m2
				ワイヤーソーイング 鉛直切断；		
				コンクリート切断工	5	m2
				ワイヤーソーイング 水平切断；		
				コンクリート構造物取壊し	22	m3
				無筋構造物 機械施工；		
仮設工	式	1	9,835,266	殻運搬	22	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	51	t
				コンクリート殻(無筋)；		
工事用道路工	式	1	2,975,117	防護柵撤去(ガードレール)	1	式
				床掘り	1	式
				土砂；		
				工事用道路盛土	1	式
				4.0m以上；		
				土のう	1	式
				耐候性大型土のうφ110×110cm長期仮設（3年）対応；		

積算内訳書

工事名	令和7年度川辺川管内砂防施設保全工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				敷砂利 RC-40 敷厚 100mm ；	1 式
仮水路工	式	1	6,415,209	盛土	1 式
				土のう	1 式
				耐候性大型土のう φ110×110cm長期仮設（3年）対応；	
				ホリエレンパイプ 強化金属樹脂複合管 φ1500；	1 式
				コルゲートフレーム 1800×1000；	1 式
				支保 f≦40kN/m ² [t≦120cm] ；	1 式
汚濁防止工	式	1	358,000	汚濁防止フェンス 設置・撤去 単独ポートφ300 1m×20m 1000N未満/ 3cm 118日間；	1 式
交通管理工	式	1	86,940	交通誘導警備員	6 人日
応急処理工	式	1	5,277,930		
応急処理事業工	式	1	5,277,930	応急作業	1 式
直接工事費	式	1	55,287,966		
共通仮設費	式	1	8,045,000		
共通仮設費	式	1	1,306,000		
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	708,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	6,739,000		

積算内訳書

工事名	令和7年度川辺川管内砂防施設保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	63,332,966	
現場管理費	式	1	25,334,000	
工事原価	式	1	164,147,506	
一般管理費等	式	1	26,002,494	
工事価格	式	1	190,150,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度川辺川管内砂防施設保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	50,138,540	
砂防土工	式	1	49,472,000	
掘削工 (ICT)	式	1	49,472,000	掘削 (砂防) (ICT) 20,000 m3 土砂 3,000m3以上 障害無 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 残土受入れ地での処理 ;
仮設工	式	1	666,540	
交通管理工	式	1	666,540	交通誘導警備員 46 人日
直接工事費	式	1	50,138,540	
共通仮設費	式	1	5,765,000	
共通仮設費	式	1	566,000	
現場環境改善費 (率計上)	式	1	566,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	5,199,000	
純工事費	式	1	55,903,540	
現場管理費	式	1	19,577,000	
工事原価	式	1	75,480,540	