積算内訳書

１．工事名

工事名	宮目木川第２砂防堰堤（１期）外工事
工事地名	熊本県球磨郡五木村宮目木地内

２．工事内容

1）	事務所名	川辺川ダム砂防事務所　砂防工事課		
2）	主 工 種	砂防・地すべり等工事		
3）	工　　期	313日間	自	令和 8年 4月20日
			至	令和 9年 2月26日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	宮目木川第２砂防堰堤（１期）外工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
砂防堰堤	式	1	86,903,354			
砂防土工	式	1	2,833,206			
掘削工(ICT)	式	1	2,567,815	掘削(ICT) 土砂 片切掘削；	500	m3
				掘削(砂防)(ICT) 土砂 3,000m3未満 障害無；	290	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
				積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防) 標準 土砂；	1	式
				整地 残土受入れ地での処理；	1	式
法面整形工	式	1	265,391	法面整形(切土部) 現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；	310	m2
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工	式	1	67,672,169			
作業土工	式	1	2,118,028	床掘り(掘削(砂防)) 土砂；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
				整地 残土受入れ地での処理；	1	式
				埋戻し 土砂；	1	式
				埋戻し 土砂；	1	式
				埋戻し 土砂；	1	式
				基面整正	1	式
				積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防) 標準 土砂；	1	式
				土砂等運搬	1	式

積算内訳書

工事名	宮目木川第２砂防堰堤（１期）外工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工	式	1	50,794,532	ｺﾝｸﾘｰﾄ	1,273	m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無；		
				堤冠ｺﾝｸﾘｰﾄ	8	m3
				C=300kg/m3-5-40(高炉B)；		
				残存型枠	490	m2
				残存型枠；		
				残存型枠	220	m2
				殘存化粧型枠；		
				型枠	1	式
				止水板	28	m
				CC300×7；		
				足掛金具	15	個
				φ19 W=300；		
袖部対策工	式	1	12,645,520	（本堰堤部）；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	332	m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無；		
				残存型枠	190	m2
				残存型枠；		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	1,319,001	2号；		
				現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	6	m
				18-8-40(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	32	m2
				控え35cm；		
				胴込･裏込材(砕石)	13	m3
				再生砕石 RC-40；		
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	9	m
ｺﾝｸﾘｰﾄ平張工	式	1	795,088	2号；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	17	m3
				18-8-40（高炉）；		
				基礎材	58	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.2m；		

積算内訳書

工事名	宮目木川第２砂防堰堤（１期）外工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳		
仮設工	式	1	10,033,827			
工事用道路工	式	1	1,678,187	工事用道路盛土 敷砂利 t=100mm　RC-40；	1,000 100	m3 m2
土留･仮締切工	式	1	1,094,500	土のう 耐候性大型土のうφ110×110cm 長期仮設(3年) 対策型；	120	袋
仮水路工	式	1	6,329,700	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（ｼﾝｸﾞﾙ構造）φ1000；	90	m
汚濁防止工	式	1	409,800	汚濁防止ﾌｪﾝｽ 設置･撤去 単独ﾌﾛｰﾄ φ300 1m×20m 1000N未満 /3cm 150日；	1	式
交通管理工	式	1	521,640	交通誘導警備員	36	人日
応急処理工	式	1	6,364,152			
応急処理作業工	式	1	6,364,152	応急作業	1	式
直接工事費	式	1	86,903,354			
共通仮設費	式	1	11,911,000			
共通仮設費	式	1	1,726,000			
技術管理費	式	1	849,000	地質調査費 ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	877,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	10,185,000			
純工事費	式	1	98,814,354			

積算内訳書

工事名	宮目木川第２砂防堰堤（１期）外工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
現場管理費	式	1	29,861,000	
工事原価	式	1	219,379,880	
一般管理費等	式	1	31,830,120	
工事価格	式	1	251,210,000	

積算内訳書

工事名	宮目木川第２砂防堰堤（１期）外工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
砂防堰堤	式	1	40,907,326			
砂防土工	式	1	654,537			
掘削工(ICT)	式	1	654,537	掘削(砂防)(ICT) 土砂 3,000m3未満 障害無；	330	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
				整地 残土受入れ地での処理；	1	式
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工	式	1	32,599,975			
作業土工	式	1	193,053	埋戻し 土砂；	1	式
				基面整正	1	式
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工	式	1	10,353,092	ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無；	208	m3
				堤冠ｺﾝｸﾘｰﾄ C=300kg/m3-5-40(高炉B)；	5	m3
				残存型枠 残存型枠；	17	m2
				残存型枠 殘存化粧型枠；	120	m2
				型枠	1	式
				補強鉄筋 SD345 D22 L=1.0m；	105	本
				足場	1	式
				足場	1	式
ｺﾝｸﾘｰﾄ副堰堤工	式	1	6,914,170	ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無；	149	m3
				残存型枠 残存型枠；	27	m2
				残存型枠 殘存化粧型枠；	110	m2

積算内訳書

工事名	宮目木川第２砂防堰堤（１期）外工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
袖部対策工	式	1	2,535,820	ｺﾝｸﾘｰﾄ	47	m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無；		
				残存型枠	7	m2
				残存型枠；		
				残存型枠	51	m2
				殘存化粧型枠；		
水叩工	式	1	12,603,840	ｺﾝｸﾘｰﾄ	410	m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無；		
				残存型枠	57	m2
				残存型枠；		
仮設工	式	1	7,652,814			
工事用道路工	式	1	3,101,854	防護柵撤去（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	1	式
				Gr-C-2B；		
				防護柵設置（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	1	式
				Gr-C-2B；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				工事用道路盛土	1	式
				4.0m以上；		
				工事用道路撤去	1	式
				土砂；		
				土のう	1	式
				耐候性大型土のう φ110×110cm 短期仮設（1年）対・；		
				土のう撤去	1	式
				φ110×110cm；		
				敷砂利	1	式
				t=100mm RC-40；		
仮水路工	式	1	3,207,510	盛土①	1	式
				盛土②	1	式
				盛土撤去	1	式
				土砂；		
				土のう	1	式

積算内訳書

工事名	宮目木川第２砂防堰堤（１期）外工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				設置 耐候性大型土のう φ110×110cm 短期仮設（1 年）対応；		
				土のう 撤去・再設置 φ110×110cm；	1	式
				土のう撤去 φ110×110cm；	1	式
				ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ設置 強化金属樹脂複合管 φ1500；	1	式
				ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ撤去 強化金属樹脂複合管 φ1500；	1	式
				支保	1	式
汚濁防止工	式	1	401,600	汚濁防止ﾌｪﾝｽ 設置･撤去 単独ﾌﾛｰﾄφ300 1m×20m 1000N未満/ 3cm 145日；	1	式
交通管理工	式	1	941,850	交通誘導警備員	65	人日
直接工事費	式	1	40,907,326			
共通仮設費	式	1	8,287,000			
共通仮設費	式	1	648,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	648,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,639,000			
純工事費	式	1	49,194,326			
現場管理費	式	1	22,152,000			
工事原価	式	1	71,346,326			

積算内訳書

工事名	宮目木川第２砂防堰堤（１期）外工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
砂防堰堤	式	1	10,992,200	
砂防土工	式	1	10,702,400	
掘削工	式	1	10,702,400	掘削　4,000　m3 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬　1　式 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地　1　式 残土受入れ地での処理；
仮設工	式	1	289,800	
交通管理工	式	1	289,800	交通誘導警備員　20　人日
直接工事費	式	1	10,992,200	
共通仮設費	式	1	2,277,000	
共通仮設費	式	1	168,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	168,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,109,000	
純工事費	式	1	13,269,200	
現場管理費	式	1	6,089,000	
工事原価	式	1	19,358,200	