積算内訳書

１．工事名

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その９）工事
工事地名	熊本県玉名市元玉名地先

２．工事内容

１）	事務所名	菊池川河川事務所　工務課		
２）	主 工 種	河川工事		
３）	工　　期	183日間	自	令和 8年 4月 1日
			至	令和 8年 9月30日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その９）工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳		
築堤･護岸	式	1	105,504,252			
河川土工	式	1	23,677,389			
掘削工(ICT)	式	1	489,672	掘削(ICT)	750	m3
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；		
				掘削(ICT)	330	m3
				(表土)		
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；		
盛土工	式	1	117,240	路体(築堤)盛土	20	m3
				2.5m未満；		
盛土工(ICT)	式	1	21,988,200	路体(築堤)盛土(ICT)	13,500	m3
				路床盛土(ICT)	810	m3
				積込(ﾙｰｽﾞ)	8,800	m3
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	8,760	m3
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
法面整形工(ICT)	式	1	122,797	法面整形(盛土部)(ICT)	230	m2
				法面締固め無し；		
残土処理工	式	1	959,480	土砂等運搬	1	式
				(表土)		
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				残土等処分	1	式
				(表土)		
法面工	式	1	585,350			
植生工	式	1	585,350	張芝	230	m2
				張芝工 100m2以上300m2未満；		
根固め工	式	1	76,444,810			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	76,444,810	防草ｼｰﾄ	1,090	m2
				目付量240g/m2；		
				整地	4,800	m3
				(割栗石)		

積算内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その９）工事				
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳	
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)； 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作　1,050　個 2.0t型 ﾌﾞﾛｯｸ種類（実質量）2.044t 各種 SS400 φ16； 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬　500　個 (現場内) 2.5t以下 積込み･据付け(層積) 5個 0.5km以下； 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬　550　個 (小島地区) 2.5t以下 積込み･据付け(層積) 5個 10.5km以下； 根固めﾌﾞﾛｯｸ据付　1,050　個 鉄筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2.044ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入無；	
付帯道路工	式	1	1,965,106		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	1,965,106	下層路盤(車道・路肩部)　715　m2 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ； 表層(車道・路肩部)　715　m2 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	
構造物撤去工	式	1	601,113		
作業土工	式	1	15,189	床掘り　1　式 土砂； 埋戻し　1　式 土砂；	
構造物取壊し工	式	1	411,601	石積撤去　9　m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　1　m3 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断　33　m ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕　610　m2 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下；	

積算内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その９）工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
運搬処理工	式	1	174,323	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)； 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削2.35t/m3)；	1 31 1 31	m3 m3 m3 m3
仮設工	式	1	2,230,484			
工事用道路工	式	1	1,607,414	工事用道路掘削 設置； 工事用道路盛土 設置； 工事用道路盛土 撤去；	1 1 1	式 式 式
交通管理工	式	1	623,070	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	105,504,252			
共通仮設費	式	1	10,793,000			
共通仮設費	式	1	2,163,000			
技術管理費	式	1	1,146,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,017,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	8,630,000			
純工事費	式	1	116,297,252			
現場管理費	式	1	32,598,000			

積算内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その９）工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
工事原価	式	1	148,895,252	
一般管理費等	式	1	24,234,748	
工事価格	式	1	173,130,000	