積算内訳書

１．工事名

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その１０）工事
工事地名	熊本県玉名市元玉名地先

２．工事内容

１）　事務所名　　菊池川河川事務所　工務課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　183日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和 8年 9月30日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その１０）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	102,518,887			
河川土工	式	1	25,365,681			
掘削工(ICT)	式	1	176,826	掘削(ICT) (表土) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満 ;	390	m3
盛土工(ICT)	式	1	23,703,160	路体(築堤)盛土(ICT) 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) ;	11,700 10,000 10,000	m3 m3 m3
法面整形工(ICT)	式	1	347,035	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し ;	650	m2
残土処理工	式	1	1,138,660	土砂等運搬 (表土) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) ; 残土等処分 (表土)	1 1	式 式
根固め工	式	1	76,458,300			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	76,458,300	防草ｼｰﾄ 目付量240g/m2 ; 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 2t型 ﾌﾞﾛｯｸ種類（実質量） 2.04ｔ 各種 SS400 φ19 ; 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 (現場内) 2.5t以下 積込み･据付け(層積) 5個 0.5km以下 ; 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 (小島地区) 2.5t以下 積込み･据付け(層積) 5個 10.5km以 下 ;	1,750 1,400 550 850 	m2 個 個 個

積算内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その１０）工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 鉄筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2.04ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入無；	1,400	個
構造物撤去工	式	1	42,856			
構造物取壊し工	式	1	42,856	石積撤去	20	m3
仮設工	式	1	652,050			
交通管理工	式	1	652,050	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	102,518,887			
共通仮設費	式	1	10,571,000			
共通仮設費	式	1	2,144,000			
技術管理費	式	1	1,146,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	998,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	8,427,000			
純工事費	式	1	113,089,887			
現場管理費	式	1	31,891,000			
工事原価	式	1	144,980,887			
一般管理費等	式	1	23,669,113			
工事価格	式	1	168,650,000			