積算内訳書

１．工事名

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その１１）工事
工事地名	熊本県玉名市元玉名地先

２．工事内容

１）　事務所名　　菊池川河川事務所　工務課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　183日間　　自　令和 8年 4月 1日
　　至　令和 8年 9月30日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名　元玉名地区河川防災ステーション整備（その１１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	98,577,474			
河川土工	式	1	42,683,620			
掘削工(ICT)	式	1	272,040	掘削(ICT)	600	m3
				(表土)		
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；		
盛土工(ICT)	式	1	40,312,520	路体(築堤)盛土(ICT)	18,200	m3
				積込(ﾙｰｽﾞ)	17,200	m3
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	17,240	m3
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
法面整形工(ICT)	式	1	373,730	法面整形(盛土部)(ICT)	700	m2
				法面締固め無し；		
残土処理工	式	1	1,725,330	土砂等運搬	1	式
				(表土)		
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				残土等処分	1	式
				(表土)		
根固め工	式	1	54,590,580			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	54,590,580	防草ｼｰﾄ	1,430	m2
				目付量240g/m2；		
				整地	1,800	m3
				(割栗石)		
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
				消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	1,030	個
				2t型 ﾌﾞﾛｯｸ種類（実質量） 1.84ｔ 各種 SS400		
				φ16；		
				消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	550	個
				(現場内)		
				2.5t以下 積込み･据付け(層積) 5個 0.5km以下		
				；		
				消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	480	個

積算内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その１１）工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				(小島地区) 2.5t以下 積込み･据付け(層積) 5個 10.5km以下； 根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 1.84ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入無；	1,030	個
構造物撤去工	式	1	392,762			
作業土工	式	1	230,513	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂；	1 1	式 式
構造物取壊し工	式	1	101,165	石積撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	20 3	m3 m3
排水構造物撤去工	式	1	24,267	暗渠排水管撤去 撤去 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ500 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造；	85	m
運搬処理工	式	1	36,817	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)； 現場発生品運搬	3 3 1.09	m3 m3 t
仮設工	式	1	910,512			
工事用道路工	式	1	200,502	工事用道路盛土 (既設) 撤去；	1	式
交通管理工	式	1	710,010	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	98,577,474			
共通仮設費	式	1	10,284,000			

積算内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その１１）工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
共通仮設費	式	1	2,112,000			
技術管理費	式	1	1,146,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	966,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	8,172,000			
純工事費	式	1	108,861,474			
現場管理費	式	1	30,938,000			
工事原価	式	1	139,799,474			
一般管理費等	式	1	22,940,526			
工事価格	式	1	162,740,000			