

積算内訳書

1. 工事名

工事名	分田地区護岸補修その他工事
工事地名	熊本県山鹿市鹿本町分田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	菊池川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	179日間	自 令和 8年 9月 1日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	分田地区護岸補修その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	48,349,342		
河川土工	式	1	19,387,305		
掘削工 (ICT)	式	1	2,650,842	掘削 (ICT)	5,400 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 ;	
				土砂等運搬	980 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
盛土工	式	1	117,240	路体 (築堤) 盛土	20 m3
				2.5m未満 ;	
残土処理工	式	1	16,619,223	土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				整地	1 式
				敷均し (ルース) ;	
法覆護岸工	式	1	20,093,891		
作業土工	式	1	1,869,756	床掘り	1 式
				土砂 ;	
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				整地	1 式
				敷均し (ルース) ;	
コンクリートブロック工 (間知ブロック張)	式	1	18,224,135	現場打基礎コンクリート	102 m
				18-8-40 (高炉) 底幅 55 c m 高さ 50 c m ;	
				間知ブロック張	669 m2
				150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R	
				C-40 18-8-40 (高炉) 遮水シート無 ;	
				目地板	25 m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;	
				肩止コンクリート	102 m
				18-8-40 (高炉) ;	

積算内訳書

工事名	分田地区護岸補修その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物撤去工	式	1	650,454		
構造物取壊し工	式	1	650,454	袋詰玉石撤去 (発生品) 2t用；	119 袋
仮設工	式	1	8,217,692		
工事用道路工	式	1	1,365,666	工事用道路盛土 設置；	1 式
				工事用道路盛土 撤去；	1 式
土留・仮締切工	式	1	5,248,596	土のう (大型) 製作・設置；	1 式
				土のう (大型) 撤去；	1 式
				締切盛土	1 式
				締切盛土撤去	1 式
水替工	式	1	466,220	ポンプ排水 0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水；	1 式
汚濁防止工	式	1	572,100	汚濁防止フェンス 設置・撤去 単独ポート φ300 H=1.0m 1000以上20 00未満 賃料129日；	1 式
交通管理工	式	1	565,110	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	48,349,342		
共通仮設費	式	1	5,016,000		
共通仮設費	式	1	1,149,000		
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT)	1 式

積算内訳書

工事名	分田地区護岸補修その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	551, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3, 867, 000	
純工事費	式	1	53, 365, 342	
現場管理費	式	1	18, 768, 000	
工事原価	式	1	72, 133, 342	
一般管理費等	式	1	12, 866, 658	
工事価格	式	1	85, 000, 000	